

aktiv.



Saunes 50, 4200 SAUDA

**Rimelig boligtomt i vakre og
idylliske Sauda - Veletablert og
barnevennlig boligfelt - Flott
utsikt!**





Partner / Eiendomsmegler

Alexander Kvalevaag Skree

Mobil 476 52 597

E-post alexander.k.skree@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Haugesund

Haraldsgata 117, 5501 HAUGESUND. TLF. 905
75 590

Nøkkelinformasjon

Prisant.: Kr 200 000,-

Omkostn.: Kr 6 350,-

Total ink omk.: Kr 206 350,-

Selger: Kurt Arild Ommundsen
Hanne Guro Roalkvam

Ommundsen

Salgsobjekt: Tomt

Eierform: Eiet

Tomtstr.: 709.5 m²

Soverom: 0

Gnr./bnr. Gnr. 22, bnr. 124

Oppdragsnr.: 1509250142

Rimelig boligtomt i vakre og idylliske Sauda - Veletablert og barnevennlig boligfelt

Velkommen til Saunes 50 og denne boligtomten!

Tomten som er på ca. 700 kvm. har en bebyggelsesgrad på 40% BYA. For mer informasjon om tilkobling til vann/avløp mm. se om eiendommen senere i salgsoppgaven

Tomten kan fritt besiktiges av eventuelle interessenter - velkommen!



Innhold

Nøkkelinformasjon	2
Om eiendommen	4
Egenerklæring	17
Nabolagsprofil	21
Budskjema	84

Om eiendommen

Om eiendommen

Tomtetype

Eiet

Tomtestørrelse

709.5 m²

Tomtebeskrivelse

Tomten er ikke opparbeidet.

Arealet er hentet fra matfikkeldata mottatt fra Sauda kommune.

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Saunes i et veletablert og barnevennlig boligområde på Saunes på en høyde - Kjent for sitt gode og behagelige bomiljø! Her bor du i trygge omgivelser med nærhet til de fleste fasiliteter. Tilbaketrukket i et rolig område, ca 1 km fra Sauda sentrum med sitt yrende byliv. Kort avstand til butikker, golfbane og turterreng. Gode bussforbindelser.

Adkomst

Kjør mot Sauda, ta første til venstre etter tunellen ved fjordhotellet. Følg vegen naturlig oppover.

Bebygelsen

Tomten ligger i et område hovedsakelig bestående av boligbebyggelse.

Radonmåling

Radonutsatt område: Middels til lav aktsomhet iht. områdeanalyse.

Det gjøres oppmerksom på plikt til å radonmåle ifbm. evt. fremtidig utleie.

Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

Diverse

Kvikkleire:

Aktsomhetsområde for kvikkleire, men ingen risiko for skred på eiendommen, iht.

områdeanalyse. Forekomst av kvikkleire (marin leire) kan utløse ytterligere krav om geotekniske undersøkelser (dette stilles det gjerne krav til før en evt. byggesøknadsprosess). Kjøper påtar seg risikoen og eventuelle pålegg relatert til dette.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte ettersørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Megler har ikke sjekket strømkapasitet for området.

Opplysninger i selgers egenerklæringsskjema:
Dette er en tomt som er regulert til boligformål. Det er påvist leire i nederste del av tomt, men øvrig er på fjellgrunn såvidt meg bekjent.

Energi

Økonomi

Tot prisant. ekskl. omk.

Kr 200 000

Info kommunale avgifter

Se punkt vei, vann og avløp.

Info formuesverdi

Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskiftet. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

Tilbud lånefinansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse

Gårdsnummer 22, bruksnummer 124 i Sauda kommune.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

05.08.1981 - Dokumentnr: 4614 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1135 Gnr:22 Bnr:12

Vei, vann og avløp

Adkomst fra offentlig vei.

Ved oppføring av boligbygg på tomten må man koble seg på det offentlige vann- og avløpsnettet. Tilkoblingsavgift vil tilkomme, og det vil bli beregnet årlige, kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter er de enkelte satser som kommunestyret vedtar hvert år. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Kommunen opplyser følgende til meglér:

"Det er en kommunal vannkum inne på tomten, og en vannledning som krysser tomten. Her vil det være byggeforbud 2,5m fra ledningene. Ved behov kan kommunale ledninger legges om for tomfeeiers kostnad. Nærmeste tilknytning til kommunalt avløp vil være den røde stiplede ledningen helt sør i kartet eller eventuelt den røde stiplede ledningen øst i kartet på 22/76 (se vedlagt kart). Dersom det er kapasitet på private ledninger som ligger nærmere, kan disse også benyttes dersom det gis tillatelse til dette fra eier."

- Tilkoblingavgift vann per 2025: kr 10 876,- (fremgår av kommunens nettside).
- Tilkoblingavgift avløp per 2025: kr 8 311,- (fremgår av kommunens nettside).

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Kommuneplaner:

Kommuneplan for Sauda Id 2018001

Delareal: 710m² Boligbebyggelse, Nåværende

Utsnitt fra planbestemmelsene:

"§ 2.2 BUSTAD

a. I og innafor ein radius på ca. 500 m frå sentrum skal tettleiken vera minimum 3 bustader/dekar. Innanfor sentrumsområdet, unntatt Fløgstad skal bustadane ikkje vera under 2 etasjar.

b. På bebygd tomt er det tillatt å føre opp garasje i h. h. t SAK 10 §4-1 utan søknadsbehandling. Det er ein føresetnad at utnyttingsgrad for eigedommen ikkje overskridast. Om ein ønskjer å føra opp større garasjer enn nemt, er dette underlagd

søknadsplikt. Dette punktet erstattar krav til storleik på garasjar i eldre reguleringsplanar.

c. Utbyggingsgrad for område markert som byggeområde for bustad i kommuneplan er 40% BYA. Unntatt frå dette er område omfatta av reguleringsplan med høgare utbyggingsgrad og/eller område underlagt vern/verneplan.

Se kommuneplanen for flere bestemmelser.

Eiendommen grenser til en ubebygd tomt i nordvest, avsatt til boligformål.

Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i planer/kart og de gjeldende bestemmelsene for området.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Kommentar konsesjon

Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kontraktsgrunnlag

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interesser oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøyne, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserede visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum

30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte ettersørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Omkostninger kjøpers beskrivelse

200 000 (Prisantydning)

Omkostninger

5 000 (Dokumentavgift)

260 (Panteattest kjøper)

545 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

545 (Tinglysningsgebyr skjøte)

15 900 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

6 350 (Omkostninger totalt)

22 250 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

25 050 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

206 350 (Totalpris. inkl. omkostninger)

222 250 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

225 050 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Omkostninger kjøpers beløp

Kr 6 350

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Hvitvaskingsreglene

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig.

Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Personopplysningsloven

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsversjon som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 900/5 100/5 800 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

Meglars vederlag

Det er avtalt fastprisbasert vederlag for gjennomføring av salgsoppdraget. Fastpris kr. 20 000,-

I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:

Kr. 4 500,- Fotograf

Kr. 4 000,- Kommunale opplysninger

Kr. 14 900,- Markedspakke

Kr. 6 900,- Oppgjørshonorar

Kr. 2 000,- Søk eiendomsregister og elektronisk signering

Kr. 15 400,- Tilretteleggingsgebyr

Kr. 260,- Utlegg utskrift av heftelser/servitutter (avg. fitt) pr stk

Kr. 545,- Tinglysningsgebyr pantedokument med urådighet

Totalt kr: 68 505,-

Alle beløp er inkl. mva. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav et rimelig vederlag stort kr 20 000,- for utført arbeid.

Oppdragsansvarlig

Alexander Kvalevaag Skree
Partner / Eiendomsmegler
alexander.k.skree@aktiv.no
Tlf: 476 52 597

Ansvarlig megler

Alexander Kvalevaag Skree
Partner / Eiendomsmegler
alexander.k.skree@aktiv.no
Tlf: 476 52 597

Aktiv Haugesund AS, Haraldsgata 117
5527 Haugesund
Tlf: 905 75 590

Salgsoppgavedato

28.05.2025









Vedlegg

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Aktiv EM Haugesund
Oppdragsnr.	1509250142
Selger 1 navn	Selger 2 navn
Hanne Guro Roalkvam Ommundsen	Kurt Arild Ommundsen
Gateadresse	
Saunes 50	
Poststed	Postnr
SAUDA	4200
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2019
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	6
Antall måneder	1
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	
Polise/avtalenr.	

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar

Nei

- 2 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

- 3 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
 Nei Ja
- 4 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
 Nei Ja
- 5 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
 Nei Ja
- 6 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
 Nei Ja
- 7 Er det foretatt radonmåling?
 Nei Ja
- 8 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
 Nei Ja
- 9 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
 Nei Ja
- 10 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
 Nei Ja

Tilleggskommentar

Dette er en tomt som er regulert til boligformål. Det er påvist leire i nederste del av tomt, men øvrig er på fjellgrunn såvidt meg bekjent.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikningspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikningspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Hanne Guro Ommundsen	ddd42bba2a1610d50b0fdf7 05600063e4893fc1f	27.04.2025 18:01:45 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Kurt Arild Ommundsen	456c3cc5e6dd30bcdf0523 03854445b906abd29d	23.04.2025 08:04:30 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

Document reference: 1509250142

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party.
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>

Nabolagsprofil

Saunes 50 - Nabolaget Fløgstad/Saunes - vurdert av 20 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- **Familier med barn**
- **Etablerere**
- **Godt voksne**



Offentlig transport

Trosavika	5 min
Linje 150	0.4 km

Skoler

Risvoll skule (1-7 kl.)	16 min
82 elever, 5 klasser	1.4 km
Sauda ungdomsskule (8-10 kl.)	4 min
179 elever, 9 klasser	2.1 km
Sauda vidaregåande skule	6 min
374 elever	3 km



Opplevd trygghet

Veldig trygt 89/100



Kvalitet på skolene


Veldig bra 84/100



Naboskapet

Godt vennskap 74/100

Aldersfordeling



Barnehager

Leabøen barnehage (1-5 år)	4 min
45 barn	2 km
Veslefrikk barnehage (1-5 år)	5 min
76 barn	2.8 km
Brakamoen barnehage (0-5 år)	6 min
52 barn	3.9 km

Dagligvare

Bunnpris Sauda	17 min
PostNord	1.5 km
Kiwi Sauda	22 min



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboen vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

Primære transportmidler

- 1. Egen bil
- 2. Gående

Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 94/100

Støynivået

Lite støynivå 89/100


Trafikk

Lite trafikk 88/100

Sport

- | | |
|-----------------------------|--------|
| Risvoll skole | 16 min |
| Aktivitetshall, ballspill | 1.4 km |
| Saudahallen - flerbrukskall | 4 min |
| Aktivitetshall | 2.1 km |
| Frisk & Rask Treningssenter | 4 min |

Boligmasse




■ 89% enebolig
■ 11% annet

Varer/Tjenester


Apotek 1 Sauda	22 min
Sauda Vinmonopol	22 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)





■ 25% i barnehagealder
■ 39% 6-12 år
■ 21% 13-15 år
■ 14% 16-18 år

Familiesammensetning



Sivilstand

	Norge
Gift	35%
Ikke gift	45%
Separert	8%
Enke/Enkemann	12%



KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031



Vedtatt i Sauda kommunestyre 20.05.2020, sist revidert 19.10.2022



SYDANDE SAUDA – EIT KRAFTSENTER

FORORD

I ein kommune som Sauda er det knapt med byggeareal. Kommunen har relativt små landflater, eit tett sentrum med fleire meir eller mindre tette bustads-, hytte- og næringsområde omgitt av fjell og store naturområde. Kommuneplanens samfunnsdel har ein overordna arealstrategi som er diskutert og utvikla i møte på fleire nivå. Arealdelen skal løysa desse strategiane og trekker opp dei store linene for utvikling og bruk av areal i Sauda.

Kommunen ønskjer å vere førebudd på auka næringsutvikling og å ta imot fleire folk. Vekst føreset god planlegging på kort og lang sikt. Det langsiktige perspektivet skal vera føresieleg og skape lik sakshandsaming for kommunen sine innbyggjarar og næringsliv.

Grep for å bygga opp under dette er å legga til rette for næringsareal, utvikla mangfaldige bustadområde og å styrka sentrum. Saudabuen har eit ønskje om å få behalda gode kvalitetar med korte avstandar og lett tilgang til attraktive naturområde. Dette skal gjerast gjennom å utnytta eksisterande byggeområde best mogleg og styrka sentrum og Saudasjøen som bustadområde. For kommunen vert det også viktig å setja ei grense mellom utbygging, landbruk og naturområde, samtidig som det skal avsetjast tilstrekkeleg byggeareal til infrastruktur, bustader og næringsutvikling.

Framtida til Sauda vert planlagt no. Me er trygge på at kommuneplanarbeidet vil skape ei robust og attraktiv retning for utvikling av Sauda-samfunnet.



Asbjørn Birkeland

Ordførar i Sauda kommune

Innhald

Forord	2
Ordforklaringar	4
Samandrag	6
Føringar for planlegginga	6
Mål og Strategiar	8
Planskildring	8
Planforslag med arealføremål, føresegner og retningsliner	9
Bygningar og anlegg	9
Samferdsel og teknisk infrastruktur	13
Landbruk, natur og friluftsliv	15
Bruk og vern av sjø og vassdrag	15
Føresegner	18
Medverknad	41
Vedlegg, oversikt	41

ORDFORKLARINGAR

1. **Ankringsområde** – hamneområde avsett for ankring av skip.
2. **Arealplan** - Ein arealplan gir reglar for korleis arealet innanfor eit område kan brukast eller kva slag bygningar som kan tillatast. Planen består vanlegvis av eit plankart og føresegner. Plankartet visar kor bustader, vegar, leikeplassar, arbeidsplassar, frimråde osb. skal vera.
Føresegnerne utfyller plankartet og definerer nærmare korleis områda kan brukast, kva som kan byggjast, kva som skal bevarast, osb. Føresegnerne inneholder ofte regler om kva som må vera på plass før ein kan byggje, som til dømes ein meir detaljert plan, opparbeiding av veg eller leikeplass. Det finst fleire typar arealplanar, og eit område kan omfattast av fleire planar:

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og den gir rammar for utvikling av kommunen og forvaltning av arealressursane. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel (teksthæfte) og ein arealdel. Kommuneplanen sin arealdel er rettsleg bindande for alle arbeid og tiltak som blir omfatta av lova.

Kommunedelplan


Ein kommunedelplan er ein overordna plan på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen. Ein kommunedelplan kan til dømes utarbeidast for eit geografisk område eller eit bestemt tema med tilhøyrande kartdel og føresegner.

Reguleringsplan

Det finst to typar reguleringsplanar; områderegulering og detaljregulering.

- Områdeplan blir nytta der det er behov for meir områdevise avklaringar av arealbruken. Områdereguleringar vert normalt utarbeidd av kommunen.
- Detaljplan er ei planform for mindre område, gjennomføring av utbyggingsprosjekt og andre tiltak. Det er definert ein frist på fem år for igangsetting av utbygging etter detaljregulering, men kommunen kan gje to års forlenging av fristen. Private aktørar sin forslagsrett er knytt til detaljregulering.

3. **Arealreserve** – arealressurs avsett til eit gitt utbyggingsføremål.
4. **BRA** – bruksareal er summen av bruksarealet for alle bygningar og konstruksjonar på ei tomt, utanom ytterveggar og beskrivast som m^2 BRA.
5. **Bratt** - Kva er for bratt? Skråningar som er brattare enn 45 grader byr på fleire problem. Ansvar og tiltak for ras- og flaumsikring må avklara. Grunnleggjande bustadkvaliteter som sol- og lys vil bli pressa. Det vil og verta vanskeleg å tilpassa universelt utforma tilkomst og tilstrekkelig store, svakt skrånande areal egna til uteopphold. Konsekvensane av tiltaka i bratt terreng kan bli tap av eksisterande naturmark og store, kostnadskrevjande terregnarbeid.



Ved endringar i klima med meir nedbør der større vassmengder kan komma i løpet av kort tid, så vil terregnform vurderast som ein faktor for auka risiko. I tillegg kjem konsekvensane av terregnarbeid mm.

6. **Bustadkvalitet** – Kvalitet (latin *qualitas*, «eigenskap») frå *qualis* «korleis», «korleis, av kva slag». Norsk Standard, (NS-EN ISO 9000), definerer kvalitet som i kva grad ei samling av ibuande eigenskapar oppfyller behov eller ei angitt forventning, vanlegvis underforstått eller obligatorisk.
7. **BYA – bebygd areal** på ei tomt beskrivast som m2-BYA
% BYA - Prosent bebygd areal angir tilhøvet mellom bygd areal og tomteareal.
8. **Havbruk/akvakultur** – fiskeoppdrett eller anna matproduksjon i sjø eller på land.
9. **Høgareliggende område** – område som ligg høgare enn 500 m.o.h.
10. **NB-registeret** – er ei oversikt over 249 område av nasjonal interesse frå 78 byer og tettstader i Noreg. Registeret er oppretta for å sikra vidare eksistens av viktige historiske kulturmiljø for kommande generasjoner. Til kvart av områda finst det informasjon om kulturmiljøet og historia, og ei grunngjeving for kvifor området har nasjonal interesse. I Sauda finst det to slike område; Øyra og Åbøyen.
11. **MUA** – Minste uteoppholds-areal. Dette er delar av tomta som er egna til opphold og leik, og som ikkje er avsett til køyring og parkering.
12. **MØRKE FUNKSJONAR** – Verksemd som er uavhengig av dagslys, som til dømes lager, daglegvarebutikkar, kjøpesenter, parkeringshus og liknande.
13. **LNF_r** – Landbruk, Natur, Friluftsliv og reindrift. Areal for landbruk, reindrift og gardstilknytta verksemd basert på garden sine ressursar.
- LNF_r spreitt** – areal for spreitt utbygging av bustad, næring eller fritidsbustad (skal spesifiserast). Omfang og lokalisering skal synleggjera i planen. Reiselivs- og landbruksnæringer har interesse av store og samanhengende landskap, medan andre kan ha interesse av dei same areala til bustadbygging, fritidsbustad eller næringsverksemd.
14. **Omsynssone** – Omsynssoner skal visa omsyn og restriksjonar som har konsekvens for bruk av areala. Det skal knytast føresegner og retningsliner til omsynssoner i nødvendig utstrekning. Forklaring på omsynssonene i kommuneplanen sin arealdel ligg i teiknforklaring til kartet og i føresegngene. Det kan setjast omsynssoner for følgjande:
 - a. Sikrings-, støy- og faresoner
 - b. Sone med særleg krav til infrastruktur
 - c. Sone med særlege omsyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø.
 - d. Sone for bandlegging i vente av vedtak etter plan og bygningsloven eller andre lovar, eller som er bandlagt etter slikt rettsgrunnlag med angitt formål.
 - e. Sone med krav om felles planlegging for fleire eigedommar.
 - f. Sone kor reguleringsplan framleis skal gjelde.
15. **SEFRÅK** – betyr «Sekretariatet for registrering av faste kulturminne» i Noreg. Dette er eit landsdekkjande register over eldre bygningar og andre kulturminne. Bygningane i SEFRÅK-registeret har i utgangspunktet ikkje spesielle restriksjonar. Registreringa fungerer meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løkke til å endre, flytte eller rive bygninga. For bygningar eldre enn 1850 er det meldeplikt ved endringar, og det er lovfesta i Kulturminnelova §25 at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent. SEFRÅK- registererte kulturminne er vurderte i kategoriane A, B og C. Registreringane i Sauda vart gjennomført tidleg på 1990-talet.
16. **Urbant jordskifte** – Fordeling av utbyggingsverdiar skapt gjennom planlegging. Urbant jordskifte kan vera eit alternativ til ekspropriasjon, slik at utbygging av planlagde områder kan skje på ein samfunnstenleg måte, og at planskapte arealverdiar kan fordelast på ein rettferdig måte. Fordeling av planskapte arealverdiar kan stimulera til at fleire grunneigarar vil byggja ut og ein unngår ressurs- og tidkrevjande sakshandsaming. Urbant jordskifte kan vera like aktuelt i LNF-område som i meir urbane område.

I. Samandrag

Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen (kommuneplanens arealdel PBL § 11-5) som viser samanheng mellom mål og prioriteringar i kommuneplanens samfunnsdel og arealbruk innanfor rulleringsperioden, og gi langsiktig retning for kommuneplanperioden. Kommuneplanen sin arealdel skal gi hovudtrekk i arealdisponeringa, plana skal gi rammar for tiltak og ny arealbruk, og angje korleis arealdisponeringa varetar viktige omsyn. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, samt forklara viktige mål og strategiar kommunen vil følgja i perioden.

Kommuneplanen sin arealdel skal omfatta plankart, føresegner og ei planskildring kor det går fram korleis nasjonale mål, retningsliner, og overordna planer for arealbruk er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning visa hovudføremål og omsynssoner for bruk og vern av areal.

Plankartet finn du her

2. Føringar for planlegginga

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging Kvart fjerde år utarbeidar regjeringa Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Dei nasjonale forventningane skal leggjast til grunn i arbeidet med kommunale planar. Forventningane er retningsgjevande, ikkje bestemmande. Dei nasjonale forventningane som har vore grunnlag for arbeidet med kommuneplan, blei vedteke ved kongelig resolusjon den 12. juni 2015*. Dokumentet er tredelt, første del omhandlar gode og effektive planprosessar, andre del planlegging for bærekraftig areal- og transportutvikling og tredje del omhandlar planlegging for attraktive og klimavennlege by- og tettstadsområder.

2.1 Gode og effektive planprosessar Regjeringa legg til grunn aktiv bruk av planforum. Regionalt planforum er etablert i alle fylka, og er ein viktig arena for avklaring og samordning av interesser knytt til regionale og kommunale planar. Samarbeid og gode prosessar har som formål å redusera motsegn frå overordna styresmakt. Overordna styresmakter vektlegg ikkje omsynet til lokaldemokratiet, og motsegn skal fremmest når det er nødvendig for å sikra nasjonale og regionale interesser. Administrasjonen i Sauda kommune har delteke i regionalt Planforum to gonger med diskusjon om kommuneplan for Sauda 2019-2031. Overordna styresmakter fremma motsegn til planen, og det har vore to meklingsmøte mellom Sauda kommune og overordna styresmakter hausten 2019. Kommuneplan vil sendast til departementet for vidare vurdering av areal til akvakultur. På dette punktet var det ikkje mogleg å løysa saka på regionalt nivå. Det er motstrid mellom omsynet til nasjonale laksevassdrag og akvakulturføremålet**.

*14 mai 2019 vart det vedteke nye nasjonale forventningar. Dei legg vekt på 4 utfordringar: Å skape eit berekraftig velferdssamfunn, Å skape eit økologisk berekraftig samfunn gjennom eit offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning. Å skape eit sosialt bærekraftig samfunn. Å skape et trygt samfunn for alle

**25 Mars 2022 mottok Sauda kommune endleg vedtak på motsegn på område for Akvakultur fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). KDD godkjenner Sauda kommune sitt vedtak av 20. Mai 2020 for kommuneplanens arealdel med følgjande endring: Området for akvakultur i Saudafjorden kan berre nyttast til produksjon av andre artar enn anadrome laksefisk, torsk og ål.

2.2 Planlegging for bærekraftig areal- og transportutvikling

Arealplanlegging er eit verkemiddel for å avgrensa energiforbruk og klimagassutslepp. Alle vedtak om lokalisering og utforming av næringsverksemder, bustader, infrastruktur og tenester påverkar energiforbruk og utslepp. For å møta overgangen til eit lågutsleppsamfunn, må kommunen leggja stor vekt på effektiv arealbruk og på samordning av arealbruk og transportsystem. Arealendring er og den viktigaste faktoren for tap av trua natur i Noreg. Natur som våtmark, myr, elvebredder og skog har verdi i seg sjølv og kan dempa effekten av klimaendringar. Dette er viktige areal å sikra. Heilskapleg planlegging er svært viktig for å sikra naturmangfaldet.

Kulturminner og kulturmiljø gir tilknyting og er identitetsskapande, samtidig som dei er ein viktig ressurs for næringsutvikling og reiseliv.

Kommunen skal i framtida konsentrera veksten og byggja tett rundt knutepunkt, slik at spreiing av byggeområda vert hindra. Slik vert arealbruk, transport og klimagassutslepp redusert, samtidig som grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange blir styrka. Konsentrert arealbruk ivaretak og nære friluftsområde, område med viktig natur for framtidas Saudabuarar. Naturområde må sikrast og tilgang til områda må opparbeidast i takt med utvikling.

Både urbane og grøne kvaliteter bidreg til identitet og positive opplevelser av sentrum. Attraktive byrom og møteplassar, høge kvalitetskrav til utforming, materialval og arkitektur er viktig for å skapa trivelege og effektive sentrum som stimulerer til aktivitet i kvardagen.

2.3 Attraktive og klimavennlege by- og tettstadsområder

Vekst i folketal i Noreg skuldast hovudsakleg ein kombinasjon av innvandring og høgare levealder. Veksten er størst i byar og tettstader. Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnast på tvers av kommunegrenser i samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og staten. I 2014 vedtok regjeringa planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging. Desse skal leggast til grunn i all planlegging og bidra til framtidsretta by- og tettstadsutvikling. Regjeringa ønskjer eit moderne og framtidsretta transportsystem, som gjer trafikkavviklinga raskare, sikrare og meir miljøvennleg. I by- og tettstadsområda er det behov for investeringar i kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel og gange.

2.4 Regionale mål

Regional plan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030

Denne planen skal bidra til at nasjonale mål vert oppfylt. Planen gir eit strategisk grunnlag for kommunane, og for korleis me kan samordna oss betre i regionen. Den legg opp til utvikling av attraktive tettstadssenter, tilrettelegging for etablerte og nye næringer, at fleire går og sykler, utvikling av kollektivtilbod og styrking av vegnettet. Omsynet til klima blir vektlagt gjennom tett utbygging og redusert transport, ved at framtidas bustads- og arbeidsplassvekst skal koncentreras rundt tettstadssentra, og at spreitt vekst vert avgrensa.

Regionalplan for Haugalandet 2017

Denne planen er viktig for Sauda, særleg når det gjeld tilgjengeleghet til /frå kommunen og vidare utvikling av vegnettet.

Overordna prinsipp for bustadbygging som blir følgt opp i kommuneplan.

1. prioritet: Fleire bustader i sentrum. Fortetting og endring av allereie utbygde areal.
2. prioritet: Bustader i sentrumsnære område med høg bruk av gange og sykling.
3. prioritet: Langsiktig rekkefølge-utvikling innanfrå og utover i kvar tettstad.

I planforslaget er det gjort grep for å legga til rette for rekreasjon og nybygg ved elva og Saudafjorden. Kjerneområdet landbruk vert definert som samanhengande landbruksareal. Desse områda er handsama i samsvar med retningslinene i regionalplan for Haugalandet.

2.5 Sauda kommune si oppfølging av statlege og regionale mål

For å kunne følge opp intensjonane i overordna føringer, må kommunen leggja opp til realistiske prognosar for folketalutvikling og etterspurnad av bustadar. Kommunen må og skaffa oversikt over verdiar som dyrka mark, naturmangfold, friluftsliv og kulturminne. Fortettings- og endringspotensialet innanfor eksisterande bygeområder må vurderast. Det må og vurderast korleis kommunen skal fylle rolla som regiondelssenter. For å redusera omfanget av spreidd busetnad, transport og klimagassutslepp, skal veksten koncentreras rundt og i sentrum og Saudasjøen. Sentrum skal vera attraktivt som møteplass og knutepunkt for etablering av bustader og næring. Ein levande stad med varierte tilbod av funksjonar, bustader, handel, tenester og kultur som bidreg til attraktivitet og konkurranseskraft. Nye bustadtilbod skal bidra til å styrka tettstadsutviklinga og skal tilpassast befolkninga. Transportsystemet skal vera miljøvennleg, og det skal leggast betre til rette for gange og sykkel.

3. Mål og strategiar

Mål og strategiar er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel.

4. Planskildring

Kommuneplanen bygger på vedtatt planstrategi, vedtatt planprogram og medverknad frå innbyggjarane. Kommuneplanen sin arealdel skal omfatta plankart, planføresegner og planskildring. Dette skal ivareta nasjonale mål og retningsliner som er gitt i overordna planar for arealbruk. Plankart og planføresegner er juridisk bindande.

Parallelt med rullering av kommuneplanen sin arealdel blir det arbeidd med fleire dokument i form av prosjekt, planar, strategiar og utgreiingar i perioden.

- Heilskapleg ROS-analyse
- Sentrumsplan
- Strategi for utvikling av framtidig infrastruktur
- Kulturminneplan
- Strategi for sykkel
- Attraktive tettstader i Rogaland, med pilotprosjektet Sydande Sauda
- Kartlegging og verdsetting av nære friluftslivsområde
- Hjertesoner
- Leve heile livet

Disse arbeida skal leggast fram som eigne saker. Hovudtrekka frå disse prosjekta er at dei så langt det er mogleg er innarbeidd i arealdelen ved denne revisjonen.

Det er som hovudregel ikkje omdisponert areal frå LNF-område til nye byggeområde i framlegg til plan. Endring av LNF-område til bustad, hytteområde og nye næringsområde vert i hovudsak gjort ved arrondering av areal. Område avsett til byggjeføremål i kommuneplan 2012-2021, som enda ikkje er regulert eller utbygt, er vurdert om dei skal tilbakeførast til LNFr-område i kommuneplanen 2019-2031. Dette følger opp måla i Regional plan for areal og transport i Ryfylke.

Arealdelen definerer nokre område kor det er krav til felles planlegging før gjennomføring av tiltak. Dette skal sikra heilskapleg utvikling av heile det aktuelle området. Kravet til felles planlegging sikrar at fleire forslagsstillarar innafor eit område må samarbeida om heilskaplig samanheng for fleire delareal i planen. Det legg og eit særskilt ansvar på kommunen for å avklara planmessige tilhøve knytt til heilskapen. Ein føreslår krav om felles planlegging for områder i Svaland og i sentrum. Areala blir vist som bandlagde områder i arealplankartet.

Føringar for byggeområde i Sauda

- God terrengetilpassing. Landskap er lett å rasera og vanskeleg å reparera. Terrengetilpassing og små terrengeinngrep vert prioritert framfor terrenget som blir tilpassa for store utbyggingsvolum, høg utnytting og/eller overdimensjonert infrastruktur.
- Unngå bygging som reduserer kommunen sine inngrepsfri naturområde.
- Unngå bygging i snaufjell og verneskog.
- Ta vare på verdifulle friluftsområde, og gje tilgang til rekreasjons- og friområde, strandsoner, stiar og løyper.
- Unngå nedbygging av dyrka mark og setervollar.
- Prioritera god byggeskikk, lokale materiale og stadeigen vegetasjon.
- Prioritera barn og unge i planlegginga.
- Bruka grunneigarsamarbeid og urbant jordskifte for å skapa likeverdige vilkår for verdiskaping (sjå ordforklaring).

5. Planforslag med arealføremål og omsynssoner

Det blir her gjort greie for dei viktigaste endringane i arealdelen i forhold til tidlegare plan (KP 2012).

Bygningar og anlegg

Bustadområde

I samfunnssdelen er det gjort greie for tilgjengeleg tomteareal i planen frå 2012, den inneholder ein analyse av behovet og ei oversikt over kor mykje handlingsrom planforslaget legg til rette for. Areal til framtidig bustad vert fordelt på formåla «sentrumsføremål, bustadføremål og kombinert bygg og anlegg».

Det er lagt fram små område for bustad i framlegg til plan. Det er rom for fleire bustader innanfor sentrumsområdet og eksisterande utbyggingsområde. Eit anna viktig grep som bør prioriterast innanfor planperioden er kartlegging og evaluering av eksisterande bustadområde. På grunnlag av dette kan ein utforma ein strategi for vidare utvikling og få fram endringspotensialet i eksisterande byggeområde.

Prioritert bustadutvikling i planperioden			
Minst 60 % av bustadutviklinga i perioden skal skje gjennom transformasjon	Bustadutvikling i eksisterande byggeområde (transformasjon)	165 - 427	
Inntil 40 % av bustadutviklinga i perioden kan skje gjennom utbygging	Bustadareal i kommuneplan 2019-2031	193- 227	
	Bustadareal i kommuneplan 2012-2023	107 - 117	
Sum bustadpotensial			465-771 bustader

Nye område	Bustader	Arealføremål	Areal
Austarheimsvegen	14	Bustad	7,4 nytt
Brekkeveien	5	Bustad	4,1 da
Fløgstadvegen	utbygd	Bustad	2,3 da
Haakonsgaten	4-8	Bustad, delvis utbygd	8,7 da
Hamnaflåt	3-4	Bustad	1,1
Hellandsbygd	10	Bustad	19 da nytt
Hestesportbanen	4	Bustad	1,8 da
Kyrkjegata	20	Kombinert busetnad	3,6
Løypesmyrane	7	Bustad	10,5 da nytt
Nestjødnane	41	Bustad	21,9 da
Risvoll		Arealjustering	0,4 da
Sentrum	85-114	Sentrumsføremål (3-4 bustader/da)	28,5 da
Tråsavikåsen	Utbygt	Bustad	32,1
Sum	193-227		141 da byggeareal 107 da byggbart areal

Fritidsbustad

Arealbehov til framtidige fritidsbustader i planperioden har utgangspunkt i følgjande: Berekna omfang av byggeaktivitet i siste 10 år + eit tillegg på 50% = ca 350 +175= 525 hytter. Dette utgjer eit anslag på ca 630 hytter i ein 12-årsperiode. I tillegg til dette trengs ein buffer.

Fleire tidlegare område for LNFR-spreitt fritidsbustad er endra til område for fritidsbustader. Eldre utbyggingsområde med skredrisiko, naturverdiar eller der det ikkje har vore fremma initiativ til planar, er tilbakeført til LNFr. Det er lagt vekt på å konsentrera ny hyttebygging tilknytt eksisterande utbyggingsområder framfor å ta i bruk nye areal. Å samla inngrepa samsvarar med god forvaltning av naturområda, landbruks- og friluftslivsverdiane i Sauda.

Det kjem fram av arealtabellen på neste side sor mange hytter det teoretisk kan byggast i bygeområda. I tabellen er det tatt utgangspunkt i ulik tettleik i bygeområda. I Svandal og i strandsonen er berekna tettleik 3da/hytte, i øvrige område er det rekna ein tettleik på 4da pr hytte. Ei mogleg fortetting på Breiborg tek utgangspunkt i 6da/hytte. Det er ønske om å sikra områdets naturkvalitetar og opplevingsverdi som høgfjellsområde. Men ein kan bygga tettare i område der forholda ligg til rette for det.

Det må tas omsyn til nødvendig infrastruktur, til vegar og ferdsselsårer, leike- og friområder innafor områda. Ein må også ta høgde for at delar av det arealet som er aktuelt for bygging ligg i dalsider, og terrenget kan gje det vanskelig å bygga, noko som kan bidra til at arealet ikkje vert tatt i bruk. I praksis ser ein og at nokon tomter er mindre attraktive grunna beliggenhet, solgang m.m. For å ta høgde for dette er det sett av 3-4 da pr. hytte. Dette gir eit samla arealbehov i 12-årsperioden på omrent 1890 da fordelt på dei ulike områda.

Nye område er lagt hovudsakleg til tidlegare område for spreidd fritidsbustad, eller nært etablerte hytteområde. I fleire av desse områda er det starta arbeid med detaljplanar.

Strategi fritidsbustader:

Det er behov for å styra interessene mellom nye fritidsbustader, eksisterande bygningsmiljø, natur- og opplevingskvalitetar. Differensiering av byggstørleik og arealbruk gjer at me kan legga til rette for varierete og mangfoldige fritidsbustader. Det leggast opp til tre kategoriar for tilrettelegging av fritidsbustader i kommuneplan.

1. **Landsby:** Svandal blir tilrettelagt for store fritidsbustader på inntil 150 m² BRA tilknytt veg, vatn, avløp og fiber. Området skal utviklast med ein tettleik på 1 hytte pr 3da eller tettare.
2. **Klynger:** Fritidsbustader inntil 120 m² BRA. Tilkopla tilrettelagte stiar og løyper. Framføring av infrastruktur skal vurderast med omsyn til naturinngrep og landskapsverknad.
3. **Tun og frittliggende hytter:** Legg til rette for mindre fritidsbustader (inntil 80m² BRA). Felles parkeringsplassar og tilknyting til sti/løype. Dette skal gje rom for å tilpassing i områder med spreitt utbygging, eller i tilknyting til eldre hytte- og stølsområde. Nye tiltak skal ikkje bli for dominerande i miljø med mindre bygningar, og særskilte landskapskvalitetar. Det skal i hovudsak ikkje framførast nye vegar og framføring av ny infrastruktur skal vurderast særskilt med omsyn til naturinngrep og landskapsverknad.

Arealtabell hytteområda:

Område	Vidareført areal / hytter		Nye areal / hytter		Sum hytter
	LNFR spreitt	Fritidsbustad	LNFR spreitt	Fritidsbustad	
Svandal		294,6/98 hytter 342,4da planlagt		265,4/88 290,6 da endret frå H/N (derav 98,2 da planlagt/ 192,4/64 nytt)	250
Lindvollåsen		81,5 da		120,7 / 41	41
Nordstøldalen	882 da / 6 hytter (47 totalt)	326 da / 34		848 da /182 nye (212 totalt)	222
Herheimsdalen	115 da/0 hytter	748,1 da/35		149 da planlagt 329,5/82	117
Slettedalen		1234 da / 50		353/88	138
Litlastøl		69,5 /0 hytter			-
Åbødalen-Bakka	Åbødalen 382,6 da /0 hytter Bakka 35 da /1 hytte	639,6 da / 55		142,9/35	91
Maldal-Tjelmen- Krokavatnet	210 da/1 tomt				1
Storaheiå			5,8/4		4
Honganvik		123,9 / 17 hytter		128,9/ 42 nye	59
Maldal-Vetrhus-Molla		461,2/ 22 hytter		155,8 + 29,4 38 + 10 hytter	70
Soland	125,5 da/ 4 hytter	277,2 / 10 (46)			14
Breikvam-Svortetjørn		160,4 / 4 hytter			4
Breiborg		1347 da /50			50
	1750,1 da 12 hytter	6105,4da 375 hytter	5,8 da 4 nye hytter	2813,2 da 670 hytter	1061 nye hytter

Næringsareal

Framtidige arbeidsplasskrevjande funksjonar skal leggast til områder nærmest mogleg sentrum. Det er avsett av areal til framtidig kraftkrevjande verksemd på Birkeland. Dette arealet er avsett for verksemd som genererer stor auke i arbeidsplassar og krev store samanhengande areal. Det er også avsett areal til næringsverksemd i Svaldal. I Saudasjøen er det avsett areal til hamnerelatert verksemd.

Ved Søndenå er det avsett landbruksareal som skal avklarast med omsyn til flaum og skredfare. Det skal gjennomførast ROS-analyse før vidare planlegging av arealbruken. Intensjonen er å legga til rette for næringsverksemd som nyttar fjernvarme.

Eksisterande arealdisponering er vist i parentes.

Næringsområde	2019-2032					
	Kombinert	LNFR spreitt	Næring	Fritids/turist.	Sentrums	SUM nytt og eksisterende areal
Birkeland			229,8 (159,5)			389,3
Saudasjøen			6,3 (80,6)	44,8		131,7
Svaldal		33,5 (2255,3)	22 (28,66)	3,47		2342,9
Treaskjær			(24,45)			24,45
Sentrums	13,8		(29,42)		62,1	105,3
Åbøland			(9,1)			9,1
Klubben/Sønnnåhavn			(366,8)			366,8
Anderedammen				2,69		2,69
Andersengja			(1,42)			1,42
Øyaflåt			(1,66)			1,66
Kleivflåta/Sauda Vann			(21,52)			21,52
Djupadal			(2,99)			2,99
Hellandsbygd/Litlastøl			(81,57)			81,57
SUM NYE AREAL	13,8	33,5	258,1	50,96	62,1	
SUM ALLE AREAL	13,8	2288,8	1065,7	50,96	62,1	3476,4

Sentrumsføremål

Området skal kunna legga til rette for bustadutvikling med publikumsretta næringsverksemd og handel på gateplan. Det skal leggast til rette for «mørke» areal (parkering, lager etc.) innanfor eller under området.

Sentrumsområdet er utvida med Fløgstad, slik at føresegner for sentrum og gjeld for dette området. Fløgstad har fleire utfordringar knytt til infrastruktur og tilgjengeleghet. I tillegg er dette eit interessant kulturmiljø som er identitetsskapande for Sauda. Plan for Fløgstad bør vurderast gjennomført i perioden, i tillegg til vidare arbeid med sentrumsplan.

Offentleg og privat tenesteyting

Det er ikke sett av nye areal til dette føremålet, men det er gjennomført korrigeringar av arealføremål i kartet.

Fritids- og turistføremål

Areal til dette føremålet er areal til camping, hotell- og overnatningsverksemd. Arealbruk til dette føremålet i Saudasjøen er korrigert. Nye område er foreslått i Svandal og ved andedammen.

Idrettsanlegg

Areala skal opparbeidast i tråd med gjeldande krav til den enkelte idrett.

Lyngmyr	362,1 da endra frå LNF	idrettsområde Skytebane/skistadion
Brattebakken	32,7 da endra frå LNF	hoppanlegg
Idrettsplassen	31,6 da eksisterande	Idrettsanlegg/bane
Grønndalsmyra	94 da eksisterande	golfbane
Urabøen	33,1 da eksisterande	golfbane

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Framtidig vegløsing til E 134 er vist med linje. Framtidig kryssløsing er vist med omsynssone H410_1.
- Framtidig trasé FV 520 ved Lonarholet er vist som linje i kartet.
- Framtidig lufthavn, landingsplass helikopter på Treaskjær.
- Framtidig høgfartsbane er vist med linje og med omsynssone H410_2 der toget vil gå i opent terregn samt framtidig stasjonsområde.
- Framtidige gang/sykkelvegar for sykkel er vist som røde stipla linjer i kartet. Det arbeidast med å definera eit hovudnett for sykkel i Sauda, difor må det gang-/sykkelnettet som er vist i kommuneplan reknast som foreløpig. Nettet må kunne supplerast eller endrast med fleire/andre trasear, som resultat av dette arbeidet. Hovudnett for sykkel skal etter planen høyrast i 2020.

Samanhengande sykkelvegar er avsett Svandalfossen-sentrums, Birkeland-sentrums, Svandal-sentrums, sentrum-Espeland, Søndenå-Løypesmyrane og sentrum – Austarheim - Lona (Verdens Ende).

Gang-sykkelbru

- Storelva-Brekke vil binde saman området ved Andersengja/Søndenå med vidaregåande skule, Fløgstads skule, Åbøbyen/Sentrums og idrettsområdet.
- Tangen-Øyra og Birkelunden-Åbø vil binde saman sentrale målpunkt og styrka bruken av gange- og sykkel i sentrale område

Gang-sykkelvegar	Eks plan	Planforslag	Prioritet
Saudavegen-Rødstjørna	-	594 m	2
Saua - Saua Gard	-	420	2
Strandkanten Sentrum-Tråsavika-Siglasstranda-kaia-Sjøen/Sauda Camping - Saudavegen	1891,86	2174,27	2
Saudavegen – Sjøen – Sauda Camping		910,2	2
Neshaugen/Fjordhotellet - Sauda Camping	178	320	1
Sentrum-Saunes-Teien - Borvik- Svandalsfossen	4251,55	1128,46	1
Sauda skisenter - Saudavegen		4505	1
Solbrekk - Sauda VGS - Brugata – Saudavegen (Elvelangs)	866,58	959,5	1
Sentrum-Skolegata-Saudahallen		676	3
Sentrum-Tangen- Anderdammen-Åbøyen m. bru	1179	114,1	2
Brugata-Hagevegen		126	2
Åbødal-Kyrkjegata-Saudavegen		2182	1
Åbødalsvegen		590	2
Åbødalsvegen-Fløgstadvegen m. bru		341	3
Søndenå-Brekkeveien med bru		848	1
Brekke-Rød-Kastfoss-Søndenå-Brugata	1431	3496,08	1
Kastfoss-Birkeland-Lona		2692	1
Rød-Herheimsmoen-Lona		2725	2
Herheimsmoen-Kastfossvegen-Brekkevegen	1710,5	288	1
Brekke-Solbrekk-Hølland	1249		
Søndenå- Løypesmyrane		2572,6	3
Sum Gang-sykkelvegar	15482,75 m	27662,21	



Gang-og sykkelvegane finn ein om ein zoomar inn i kartet.

Turveg/turdrag

Turløyper sommar og vinter er avmerkt i kartet. Det er lagt inn forslag til ei framtidig skiløype mellom Sauda skitrekk og Rabben i Svandal.

LNF_r Landbruk, natur og friluftsliv (og reindrift)

LNF_r område

Forslaget til plan er basert på at disponering av areal til utbygging ikkje skal gå ut over landbruksområde, eller bidra til å dela opp produktive landbruksareal. Mest mogleg heilskaplege landbruksareal og naturområde skal tas vare på som ressurs på lang sikt. Fleire område er i denne omgangen med kommuneplanen endra frå byggeområde til nytt LNF(R). For å ivareta eigedomsinteresser i desse områda, er det utforma føresegner som skal sikra eksisterande lovleg oppførte bygg og etablerte byggetomter. For behandling av dispensasjoner og deling av eigedom er det utforma eigne retningsliner, i tillegg til retningsliner for utforming av bustad, fritidsbustad, naust og utmarksbu.

LNF_r spreitt fritidsbustad

For å sikra ei føreseeileg utvikling av fritidsbustader på lang sikt, vart det gjennom mekling, einigheit om å ta dei fleste areala i denne kategorien ut av planen. Delar av områda er mindre aktuelle for utbygging enn andre på grunn av terrengr, soltilhøve, tilgjengeleghet, rasfare, omsyn til naturverdiar, m. v. Store delar av areala er difor ikkje utbygt. Eksisterande fritidsbustader som etter ny plan no ligg i LNF_r-område blir sikra med nye føresegner og retningsliner. Det er lagt vekt på å konsentrera ny hyttebygging tilknytt eksisterande utbyggingsområder framfor å ta i bruk nye areal. Fleire tidlegare område for LNF_r-spreitt er og endra til byggeområde for fritidsbustader. Å samla inngrepa samsvarar med god forvaltning av naturområda, landbruks- og friluftslivsverdiane.

LNF_r spreitt næring

Areal er sett av ved heisområde i Svandal for å sikra framtidige behov for tilpassingar tilknytt heisanlegg.

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone

Områda skal vera til allmenn bruk for rekreasjon og opphold.

Farlei, ankringsområde

Det er sett av eit større område som ankringsområde i Sauda hamn.

Akvakultur

Det er sett av et område til akvakultur som berre kan nyttast til produksjon av andre artar enn anadrome laksefisk, torsk og ål¹.

¹ Kommunal- og distriktsdepartementet sitt vedtak 23.05.2022
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031

Grønstruktur

Føremålet skal sikra areal for rekreasjon, leik og tilgjenge til slike område.

Friområde

Areal er sett av ved skitrekket i Svandal, ved Hestesportbanen og i Saudasjøen.

Park

Framtidige parkområde er sett av ved Åbø («Fengselstomta») og Russerbrua. Arealdisponeringa er basert på eit uttrykt behov frå innbyggjarar for sentrale rekreasjonsområde. Slike område er og attraktive for reiseliv og handel.

Turdrag

Areal er sett av i Svandal, for å sikra framtidig trasé/løype for brukarar av området. Bakgrunnen for disponeringa er å legga til rette for ei sone som prioritærer mjuke trafikantar, slik at fleire kan renna, gå, sykla og ta buss til/frå området. Dette gjer det også mogleg å legga til rette for ein forlenga «droppsone» for henting og bringing av besøkande til området.

Område	Eksisterande areal	Arealendring	Sum areal
Andersenga	35 da friområde 7,2 da idrettsplass	LNF - 9,12 da	25,9 da friområde
Egne Hjem	3,93 da Friområde		3,93 da
Fløgstadvika	28,2 da		28,2 da
Nestjødnane	LNF	Friområde 13,5 da	13,5 da
Rød	1,47 da friområde		1,47 da
Rødstjørna	191,89 da friområde (sikra)		191,89da
Saudasjøen -Saua Gard-Tråsavik-Siglass-stranda	111,8 da Friområde 5,2 da bustad 6,8 da næring	6,4 da næring 5,2 da friområde 6,8 da friområde	117,4 da friområde
Sentrum	33,7 da friområde 2,4 da samferdsel 4,2 da næring/friområde/hamn 2,8 da næring	1,1 da bustad, 1,8 da park 2,4 da park 4,2 da park 2,8 da blågrønn struktur	30,8 da friområde 8,4 da park 2,8 da blågrønn struktur
Solbrekk	5,2 da		5,2 da
Svandal	82,5 da friområde	Friområde 50,35 da	132,87 da friområde
Åbøbyen-Tangen	90 da friområde 1,6 da samferdsel 3,5 da offentleg 14,3 da park	9,5 da park 5,1 da friområde Friområde 5 da	91 da friområde 23,8 da park

Omsynssoner

SIKRINGSSONE H 120 – OMRÅDE FOR GRUNNVASSFORSYNING

Område for forsyning av drikkevann.

OMSYNNSZONE H 310_I-3 SKREDFARE

Skreditsette område er vist som temakart i eit eige kartlag i kommuneplan.

OMSYNNSZONE H 320_I FLAUMFARE

Aktsemdsområde 200-årsflaum er vist som eit eige kartlag.

OMSYNNSZONE H320_2 HAVNVÄSTIGNING OG STORMFLO

Aktsemdsområdet er vist som eit eige kartlag.

OMSYNNSZONE H350 BRANN OG EKSPLOSJONSFARE

Aktsemdsområdet er vist i hovudkartet.

OMSYNNSZONE H370 HØGSPENTANLEGG

Høgspentliner er vist som faresone i plankartet.

Innanfor omsynssone H370 høgspenningsanlegg gjeld statlege retningsliner fra NVE og Statens strålevern om krav til utgreiing av tiltak.

OMSYNNSZONE H410_I-3 FRAMTIDIG INFRASTRUKTUR

Omsynssone som skal sikra areal til framtidig høgfartsbane med stasjonsområde samt ny vegløysing til E134.

OMSYNNSZONE H560 VILLREINOMRÅDE SKAULEN-ETNEFJELL

Område med særlege omsyn til villrein.

OMSYNNSZONE H570 SÆRLEGE OMSYN TIL LANDSKAP ELLER BEVARING AV NATURMILJØ ELLER KULTURMILJØ.

Kulturminne

Omsynssoner skal sikra viktige kulturverdiar. Sefrak A- og B- registrerte kulturminne, NB-område og automatisk freda kulturminne er vist i kartet. I det overordna kartet er desse områda vist med K og rune-R. I temakart kulturminne er alle Sefrak-registrerte kultuminne vist, som informasjon om samanhengande kulturmiljø. For sentrumsområdet er det og utarbeidd ei liste med bygningsmiljø av lokal, regional og nasjonal verdi. Vernekriterium skal spesifiserast og tilpassast i eventuelt etterfølgjande reguleringsplanar.

Bandlagte område etter lov om Kulturminne er vist med omsynssone H730, og det er knytt føresegner og retningsliner til omsynssonene. Avstand for krav om høring er satt til 500 m. Poenget med denne grensa er å sikre muligheita for å avdekke nye funn. Rogaland Fylkeskommune ønsker at Sauda kommune rettar spørsmål til myndighetene om dei ønsker sakene høring. Varslinga gjeld ofte mindre tiltak, og myndighetene ønsker å ha mulighet til å undersøke.

Dette gjeld ikkje fasade endring, men vil gjelde for dei fleste byggesaker og mindre tiltak i uregulerte område og område med eldre reguleringsplaner. Det er ønskelig med merksemd på potensialet for funn av automatisk freda/uavklarte kulturminner i ubygde delar av tomt/hagar, LNF-områder, friområde og liknande.

Bandleggingsområder H710-H740

Sone for bandlegging i vente av vedtak etter plan og bygningslov eller andre lovar, eller som er bandlagt etter slikt rettsgrunnlag med angitt føremål. Vern av natur, vassdrag og kulturminner er vist som bandlagte område.

Detaljeringszone H810

- Areal med krav om felles planlegging for fleire eigedommar.
- Areal med krav om regulering.

Andre retningslinjer

Det er utarbeidd retningsliner for utbyggingsavtalar og dispensasjon.

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Revidert 19.10.2022

Rettsleg bindande føresegner til kommuneplanens arealdel har heimel i Plan- og bygningslova kap. II. Føresegne er bindande saman med plankart og vedlegg til plankartet: Hovudkartet visar arealføremål og kartlagt visar skred- og flaumskredfare, snø- og steinskredfare, flaumfare, stormflo, marin grense og kulturminner.

FORHOLDET TIL ELDRE DETALJPLANAR OG BEBYGGELSESPPLANAR PBL § 1-5, ANNET LEDD

Juridisk bindande arealplanar vedtatt før kommuneplanens arealdel gjeld fortsatt. Plan- og bygningslovas prinsipp om at siste planvedtak gjeld er gitt i § 1-5. Ved eventuell motstrid går kommuneplanen, ny plan eller statlig eller regional planføresegn foran eldre plan. For eldre reguleringsplanar betyr dette at der kommuneplanen angir ny føring for arealbruk eller utnytting, vil dei delane av reguleringsplanen som er i motstrid med kommuneplanen bli tilsidesatt. For at det skal vera mogleg å gjennomføra tiltak ved motstrid, vil det i enkelte tilfelle bli krav om reguleringsendring.

§ I GENERELLE FØRESEGNER OG RETNINGSLINER

§ I.1 PLANKRAV, PBL § 11-9 NR. I

- a. Innanfor bygeområda skal arbeid og tiltak som nemnt i Plan- og bygningslovas §§20-1 og 20-2 ikkje finna stad før området inngår i reguleringsplan. Kommunen skal vurdera om plankravet trer inn.

Utbygging i LNF-sprett område som inneber ei gruppe på fleire enn tre fritidsbusetadar, utløyser krav om detaljplan. Med i ei slik gruppe skal rekna ny og/eller eksisterande fritidsbusetnad.
- b. I område med eksisterande busetnad er det tillate å dela av inntil to tomter utan krav om reguleringsplan. Dette under føresetnad av at søknaden ikkje utløyser krav om dispensasjon.

§ I.2 UNNTAK FRA KRAV OM PLAN, PBL § 11-10 nr. I-2 og 11-11 nr. 2

Kommunen kan fråvike plankravet for mindre utbyggingar, ombyggingar og bruksendringar når alle følgande kriterium er oppfylt:

- a. Tiltak med to eller færre nye bustadeiningar i eksisterande område avsett til bustadføremål. Det vert lagt til grunn at føresegne i kommuneplanen er ivaretatt, og at tiltaket ikkje er ein dispensasjonssak.
- b. Samla bruksareal (BRA) er under 500 m².
- c. Byggjehøgd, volum og bygggrenser er i tråd med vedtekne føresegner for arealbruk.
- d. Prosjektet ikkje er ein etappe eller ein del av eit større utbyggingsprosjekt.
- e. Mindre tiltak jfr. Byggesaksforskriftens § 3-1 som påbygg, tilbygg, garasje og fasadeendringar, når kommunen vurderer plan unødvendig for å oppnå heilskapleg strøks- eller områdeutvikling.
- f. Forholdet til automatisk freda kulturminne og tilhøyrande buffersone er avklart med kulturminnemyndighetene, jfr. §§3 og 8.
- g. Kommunen har vurdert at tiltaket ikkje vil påverka kulturminner og kulturmiljø innafor omsynssone H570_I-6
- h. Mindre tiltak innafor idrettsanlegg (pbl § 11 - 10, pkt. 1 og 2). Dette gjeld ikkje anlegg der det er behov for parkering, klubbhus, tribuneanlegg, idrettshall og større idrettsanlegg.

§ 1.3 FORHOLD SOM SKAL AVKLARAST OG BELYSAST VIDARE I REGULERINGSARBEID, HERUNDER FØRESEGNER OM MILJØOPPFØLGING OG – OVERVAKING. PBL § 11-9 NR. 6-8

- a. ROS-analyse av planlagde tiltak skal inngå i alle planar, og omfanget tilpassast den einskilde plan jfr. PBL § 4-3.
- b. Gjeldande retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal leggast til grunn ved all planlegging, nyetablering og bruksendring.
- c. Planarbeidet skal avklara behov for etablering av tekniske anlegg og viktige samfunnstenester.
 - Behov for varierte bustader tilpassa ulike aldersgrupper og ulik samansetning av beboarar avklarast.
 - Etablering av trafikksikker tilkomstveg, trafikksikker avkjørsel/kryss, anlegg for gående, syklande og eventuelt nødvendige kollektivtransportanlegg, trafikksikker skuleveg mellom bustad og skule eller mellom bustad og nærmaste busshaldeplass der det er skulebuss.
 - Vatn- og energiforsyning, fiber, avløp, renovasjon, overvasshandtering.
 - Leike- og aktivitetsområder samt rekreasjonsareal.
 - Parkering.
- d. Ved planlegging av nye tiltak skal det takast omsyn til biologisk mangfold, allmenne friluftsinteresser, eksisterande vegetasjon og terren.

I område- og detaljreguleringsplanar skal det dokumenterast at nærmiljøet rundt planområdet blir tilført nye eller forbetra kvalitetar, spesielt med tanke på trivsel, leik, universell utforming, tilgjengeleghet for gående og syklande, trafikktryggleik og grønstruktur.

Tiltakets betydning for viktige siktlinjer, viktige enkeltbygningar, bygningsmiljø eller kulturmiljø og landskapstrekk som høgdedrag, skrentar, strandsonen og landbruksområde skal dokumenterast. Avstands-verknad dokumenterast, sett fra sjøen og/eller sentrale stader på land. Byggjehøgder, volum og takvinklar skal vurderast ut frå karakteren til tomta eller tomtene, tilgrensande omgivnad og heilskapleg utforming.

- e. I nye hytteområde skal reguleringsplanen sikra tilkomst for naudet, der det er open eller sesongopen veg inn i området.

§ 1.4 REKKEFØLGEKRAV FOR Å SIKRA ETABLERING AV NØDVENDIG SAMFUNNSSERVICE, TEKNISK INFRASTRUKTUR MED MEIR FØR OMRÅDET TAS I BRUK, PBL § 11-9 NR. 4

I reguleringsplaner for det enkelte utbyggingsområdet, stiller kommunen konkrete rekkefølgekrav innafor rammene som følger av plan- og bygningslovens føresegner.

- a. Utbygging skal ikkje skje før følgande tekniske anlegg og viktige samfunnstenester er etablert eller sikra opparbeiding: Trafikksikker tilkomstveg og trafikksikker avkjørsel/kryss, avkjørselsløye, vatn- og energiforsyning, fiber, avløp, renovasjon, leike- og aktivitetsområder, parkering, anlegg for gående, syklande og eventuelt nødvendige kollektivtransportanlegg. Det må etablerast trafikksikker veg mellom bustad, skule og friområder. For fritidsbustader gjeld og skiløyper og eventuelt elektriske anlegg til lysløyper.
- b. Nestjødnane: Alternativ til trafikksikker vegløsing skal utgreiast og godkjennast av myndighet før vidare handsaming av detaljplan for området.
- c. For utbygging av nye fritidsbustadar skal tiltakshavar dokumentera frikjøp, tilgjengeleg eller tinglyst rett til vinterparkering før byggeløyve kan gis.
- d. Teknisk plan og utomhusplan skal vera godkjent før det vert gitt byggeløyve. Ved alle utbyggingstiltak skal areal til uteopphold tilfredsstille minimumskrava i kommuneplanens føresegner.
- e. Uteareal til allmenn leik, rekreasjon og idrett skal opparbeidast i samsvar med godkjent reguleringsplan, før det gis midlertidig bruksløye eller ferdigattest for nye bustadar eller anna tiltak angitt i reguleringsplan.
- f. Dersom eit utbygd område ikkje har areal til leik og rekreasjon i tråd med krav angitt i føreseggenes §2.1 d-f, skal dette etablerast før løyye til etablering av nye bustadeiningar gis.

§ 1.5 FØRESEGN OM INNHOLD I UΤBYGGINGSAVTALAR, PBL § 11-9 NR. 2

Behovet for utbyggingsavtale skal vurderast etter PBL kap. 17, der det er nødvendig å sikra at utbygging skjer i samsvar med intensjonar i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, utbyggingsplan og kommunens handlings- og økonomiplan. § 8.1 Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar i Sauda kommune skal leggjast til grunn (s. 36).

§ 1.6 BYGGEgrenser, PBL § 11-9 NR. 5

Der byggegrensa er nærmere sjø enn 100 m er byggegrensa angitt i kartet. Byggegrense mot vassdrag er angitt på kartet.

§ 1.7 SIKKERHET (GJELD FOR ALLE UΤBYGGINGSOmrÅDER), PBL § 11-9 NR. 3,6 og 8

Krav til sikkerhet i TEK 17 §7 gjeld for desse områda. NVE's retningsliner nr. 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» skal leggast til grunn for faglege vurderinger. Løyve til nye tiltak eller ny regulering skal fagkyndig vurderast på grunnlag av oppdatert informasjon om i kva grad nye tiltak er forsvarlege og om kva vilkår som skal gjelda.

- a. Skredområde (snøskred, steinsprang, jord-, flaum- og steinskred) er vist i kommuneplankartet.

For moglege kvikkleireområde skal NGU sitt temakart «Mulighet for marin leire» leggast til grunn og sjekkast ut ved handsaming av planer og tiltak. I område med marine avsetjingar skal det i ROS-analysen vurderast om grunnundersøking er naudsynt før det planleggast ny utbygging. Tiltak som kan endra dreneringstilhøve eller som kan endra stabiliteten i område med marin leire, skal ikkje utførast før områdets sikkerhet er fagkyndig vurdert.

- b. Aktsemdområde for flaum er vist i plankartet. For utbygging langs sjø og vassdrag skal flaumkapasiteten til vassdraga oppretthaldast. Det skal sikrast at tiltak ikkje påverkar flaumkapasitet i andre delar av vassdraget eller nedslagsfeltet, eller at det har negativ påverkanad for miljøtilstand i/langs vassdraget. For tiltak i aktsemdområde for flaum skal det leverast fagkyndig dokumentasjon som avklarar konsekvens av flaum.
- c. Konsekvensar av forventa havnivåstigning og stormflo skal alltid vurderast i samband med planlegging av tiltak i dei områda der bygg og anlegg, teknisk infrastruktur og grønstruktur vil verta sårbare med omsyn til dette.
- d. Rammeplan for vatn og avlaup skal leggast ved alle reguleringsplanar ved første gangs handsaming. Planen skal vise prinsippløsing for vatn og avlaup i området samt samanheng med eksisterande system. Handtering av overvatn og alternative flomvegar skal visast i rammeplanen. Naturbaserte løysningar skal prioriterast.
- e. Det skal sikrast nok areal for handtering av overvatn, for tilførsel til grunn og vegetasjon. Endra arealbruk skal ikkje føra til auka tilførsel av overflatevatn til eksisterande avløpssystem.
- f. Bekkar og elveløp må så langt det er råd ikkje bli endra i utbyggingsområde. Eksisterande bekkar skal bevarast så nært opp til si naturlege form som mogleg. Lukka vassvegar skal tilbakeførast i den grad det er mogleg.

Ved utbygging og tiltak som medfører at bekker eller elveløp blir lagt i rør eller innsnevra på annan måte, skal tiltakshavar dokumentera at tiltaket er dimensjonert for ekstreme nedbørsmengder. Dokumentasjonen skal ta utgangspunkt i oppdaterte flaumfarekart med min. 20% klimapåslag samt påslag for kort og intens nedbør med minst 40%. Utgreiinga skal også visa alternativ vassveg/flaumløp ved ekstremnedbør. I utgreiinga skal det takast omsyn til nedslagsfeltet som vil gi vatn til røyret eller innsnevringa.

§ 1.8 FØRESEGNER OM SKILT OG REKLAME, PBL § 20-1 og 20.2

- a. Skilt og reklame er tillatt etter søknad om løyve fra kommunen.
- b. Reklametavler med skiftande reklame blir ikke tillaten i bevaringsverdige og særprega miljø.
- c. I naturlandskap, parkar, friområde, landbruksområde og kulturlandskap, skal det ikke førast opp reklameinnretninger. Skilt og reklame som rettast mot slike områder skal ikke virka sjenerande eller skjemmande for områda.

§ 1.9 KULTURMINNER OG BEVARING AV KULTURMILJØ (PBL § 11-9 nr.7)

- a. Vern og bevaring av kulturminne og kulturmiljø skal sikrast best mogleg. Bygningar, anlegg og kulturmiljø markert med omsynssone H570_1-5 og bygningar markert spesielt bevaring av kulturmiljø (eller bygningar markert spesielt på kommuneplankart/liste jamfør spesifikasjonar i retningslinene for omsynssone H570_1-5), skal ikke rivast eller endrast utvendig. Tilbakeføring til tidlegare dokumentert tilstand når det gjeld utforming er tillate, men vanleg søknadsprosess for byggesaker skal følgjast. Tiltak skal utførast i tråd med bygningsantikvariske prinsipp.

Nye tiltak som har innverknad på kulturminne eller samanhengande kulturmiljø skal tilpassast kulturminna/kulturmiljøet sine tradisjonelle eller opphavlege kvalitetar, slik at opphavlege kvalitetar blir tatt vare på eller eventuelt blir retta opp igjen. Retningsliner for omsynssone H570_1-6 angir dei relevante kulturmiljøa si utstrekning så langt råd er. Der utstrekning ikke vert gitt nøyaktig bør all synleg innverknad ligga til grunn for vurdering av tilpassingar.

- b. Det er ikke tillate å byggja nærmere enn 50 meter frå freda kulturminne eller kulturminnefelt. Bygg eller andre innretningar innafor ei sone på 500 meter frå freda kulturminne eller kulturminnefelt skal sendast regional kulturminnestyresmakt for uttale.
- c. Innanfor omsynssone H730 ligg kulturminne som er eldre enn år 1537. Området er utan omsyn freda i høve kulturminnelovens § 4 og skal forvaltast etter kulturminnelova sine føresegner §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innafor omsynssone H570_6 skal ikke vera utilbørlig skjemmande på kulturminne id. 6611. Søknad om tiltak skal sendast regional kulturminnestyresmakt for vurdering.
- d. I plan- og byggesakshandsaminga skal kulturminne og kulturmiljø dokumenterast. Det skal illustrerast korleis viktige kulturminneverdiar vert ivaretake i plan, snitt og perspektiv. Dokumentasjon og illustrasjonar skal visa samanheng med omgjevnadane i nødvendig utstrekking. Ved søknad om byggeløyve skal det dokumenterast at tiltaket ikke vil røra freda kulturminne som nemnt i kulturminneloven §3 eller gjera kulturminna mindre tilgjengeleg.
- e. Saker som angår nye bygningar eller tiltak på eksisterande bygningar og anlegg innanfor omsynssoner H570_1-H570_5 utover vanleg vedlikehald (tiltak med vidareføring av / tilbakeføring til opphavleg materialbruk og stiluttrykk) skal sendast regional kulturminnestyresmakt for uttale. I områder omfatta av NB-registeret skal vesentlege endringar av gater, vegar og plassar sendast regional kulturminnestyresmakt for uttale.

RETNINGSLINER H570 OMSYNSSONE KULTURMINNER PBL § 11- 8c

H570_1 Generell

Vern: Bygningar, anlegg og kulturmiljø markert H570_1 skal bevarast eller tilbakeførast til tidlegare dokumentert tilstand når det gjeld eksteriør. Alle tiltak skal utførast antikvarisk korrekt. Det blir vist til generelle føresegner pkt. I.9 A-E

Tilpassing: Nye tiltak som har innflytelse på kulturminne eller samanhengande kulturmiljø skal tilpassast kulturminna/kulturmiljøets tradisjonelle eller opphavlege kvalitetar, slik at desse kvalitetane blir bevart eller eventuelt retta opp.

Spesifisering i reguleringsplan: Vernekriteria skal spesifiserast og tilpassast i eventuelt etterfølgjande reguleringsplanar.

H570_2 Åbøbyen

Området er eit samanhengande kulturmiljø av nasjonal interesse. For bygningar, anlegg og kulturmiljø markert på kart som H570_2 gjeld retningslinene som for H570_1.

H570_3 Øyra

Området er eit samanhengande kulturmiljø med nasjonale interesser og er markert med omsynssone H570_3. Bevaring av kulturmiljø. For bygningar, anlegg og kulturmiljø markert som verneverdige i liste/ kommuneplankart gjeld retningslinene for vern (1. avsnitt) i H570_1. For øvrige bygningar gjeld retningslinene for tilpassing (2. avsnitt) og krav om spesifisering (3. avsnitt) i H570_1.

H570_4 Saudasjøen

For bygningar og anlegg markert H570_4 , gjeld retningslinene som for H570_1. Nye tiltak langs gata «Sjøen» skal tilpassast den tradisjonelle byggeskalaen og byggeskikken, slik at det overordna inntrykket av kulturmiljøet blir bevart eller eventuelt gjenopprettet.

H570_5 Hellandsbygd

For bygningar og anlegg markert H570_5, gjeld retningslinene som for H_570-1.

H570_6 Austarheim

Landskap innafor omsynssonan H570_6 skal bevarast i si opphavlege stand/form, for å skjerma automatisk freda kulturminne id 6611-1 (Løyning). Det visast til generelle føresegner §1:9 c

§ 1.10 GENERELLE FØRESEGNER PBL § 11-9.1-8

- a. I områder avsett til utbyggingsformål, kan tiltak som nemnt i pbl § 20-1 ikke starte før området inngår i vedteken reguleringsplan.
- b. Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, utførast i samspele med omgjevnadens karakter, naturgivne tilhøve, sol, kulturlandskap og eksisterende byggeskikk. Utbygging skal underordna seg området sitt topografiske sær preg, fremja gode uteområder og heilskapleg arkitektonisk utforming.
- c. Bygverk skal ha god terremessig tilpassing ut fra omsynet til god arkitektonisk utforming, visuelle kvaliteter, naturgitte føresetnader og sikkerhet. Utforminga skal harmonera med omgjevnadane i plassering, form, volum, farge og materialbruk. Det blir vist til PBL §§ 29-1 og 29-2.
- d. Bygningar i strandsona, ved vatn og vassdrag (naust etc.) skal ikke plasserast slik at dei verkar privatiserende eller stenger for naturlig ferdsel i området.
- e. Byggesøknadar for alle typar bygg skal visa planlagt terreng på alle sider av bygget, i plan og snitt.
- f. Vegmyndighet skal gi løyve til avkjørsel.
- g. Overvatn skal behandlast lokalt og opent, gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen eller som opne vassvegar.

§ 1.11 UNIVERSELL UTFORMING, PBL § 11.9 NR. 5

Alle reguleringsplanar skal gjere greie for korleis universell utforming blir sikra, både innanfor planområdet og i tilknyting til området rundt.

§ 1.12 PARKERING, PBL § 11-9 NR. 5

Kommunen kan fastlegge ei øvre og nedre grense for parkeringsdekning i føresegner til reguleringsplanar og i konkrete byggesaker i medhald av PBL § 11-9, nr 5.

- a. Bustadar og fritidsbustader skal ha biloppstillingsplassar til to bilar i reguleringsplan. Den eine kan vera garasje for bustadar. I Sauda sentrum er det maks. 1 biloppstillingsplass pr. bustad under 80 m².
- b. I sentrum og tettbygde område skal det settast av plass til minimum to parkeringsplassar for sykkel pr. bustad under 80 m². Utleigebustad under 50m² skal ha minimum ein parkeringsplass for sykkel pr. bustad og minst 0,25 parkeringsplass for bil.
- c. Sykkelparkering skal plasserast så nær målpunktet som mogleg. Inn- og uttaking av syklar skal vera enkelt og syklar skal kunna låsast fast.
- d. Parkeringsplassar for funksjonsnedsette skal tilfredsstilla krav til utforming i parkeringsnorm for funksjonsnedsette i Sauda. Parkeringsplassane skal vera minst 4,5 x 6 m, plasserast nært målpunktet og skal vera lett å finna.
- e. I område for næring, offentleg og privat tenesteyting og sentrumsføremål, skal minst 1 plass og minst 10% av parkeringsplassane til tilsette og besökande vera tilpassa funksjonsnedsette.
- f. Der det er krav om parkeringsplassar, kan kommunen i medhald av PBL § 28-7 samtykka i frikjøp for manglende p-plassar. Dette skal erstatta parkeringsplassar på eigen grunn eller på fellesareal. Innbetalte beløp kan berre nyttast til opparbeiding av offentleg tilgjengelege parkeringsanlegg. Sats for frikjøp av parkeringsplassar fastsettast av Sauda kommune.
- g. For nye parkeringsplassar/parkeringsanlegg skal minst 30% av parkeringsplassane leggast til rette med ladepunkt for elbil og/eller el-sykkel, når det finst tilgjengeleg straum. Ved felles parkeringsplassar til fritidsbustader skal minst 20% av parkeringsplassane leggast til rette med ladepunkt for elbil og/eller elsykkel når det finst tilgjengeleg straum. Kravet gjeld ikke vinterparkering.

Retningsliner for parkering.

Det skal settast av plass til syklar og bilar etter følgjande inndeling:

- A - Sentrumsområdet.
- B - Ein radius på 2 km frå Sauda Sjukehus eller ein radius på 1 km frå campingplass i Saudasjøen.
- C - Kommunens øvrige områder.

	A-OMRADE	B-OMRADE	C-OMRADE
BUSTAD			
SYKKEL	Leilegheit/rekkehus Min. 1 plass pr 50m ² BRA Utleigebustad u. 50m ² 1 plass.	Einebustad/leilegheit/rekkehus Min. 2 plassar pr bustad Utleigebustad u. 50m ² 1 plass.	Einebustad/leilegheit/rekkehus Min. 2 plassar pr bustad Utleigebustad u. 50m ² 1 plass.
BIL	Leilegheit/rekkehus 1 plass pr 80m ² BRA Utleigebustad u. 50m ² BRA 0,25 plass.	Einebustad/leilegheit/rekkehus Min. 2 plassar pr. bueining. Utleigebustad u. 50m ² BRA 0,5 plass.	Einebustad/leilegheit/rekkehus Min. 2 plassar pr. bueining. Utleigebustad u. 50m ² BRA 1 plass.
HANDEL, KONTOR, TENESTEYTING			
SYKKEL	2 plassar pr 50 m ² BRA	2 p-plassar pr 50 m ² BRA	Min. 1 plass pr 50 m ² BRA
BIL	Inntil 1 plass pr 50 m ² BRA	1 plass pr 50 m ² BRA	Min. 1 plass pr 100 m ² BRA
NÆRING			
SYKKEL	2 plassar pr 50 m ² BRA	2 plassar pr 100 m ² BRA	2 plassar pr 100 m ² BRA
BIL	Inntil 1 plass pr 50 m ² BRA	1 plass pr 50 m ² BRA 1 plass pr 100 m ² BRA lager	1 plass pr 100 m ² 0,5 plass pr 100 m ² lager
FRITIDSBUSTADER I ALLE OMRÅDER			
BIL	2 p-plassar pr. hytte. Hytter med elektriske anlegg dimensjonerast for minst eit ladepunkt for el-bil. Min. 1,5 plass pr. hytte på felles p-plassar. Der det ikkje er heilårsveg heilt fram, skal det leggast til rette for felles vinterparkering.		

§ 1.13 FØRESEGNER OG RETNINGSLINER FOR LOKALISERING OG DIMENSJONERING AV HANDEL PBL § 11-9 NR. 5

Nyetablering eller utviding av eksisterande handelsverksemd er berre tillate i område avsett til sentrumsføremål, slik dei er lokalisert, dimensjonert og avgrensa i gjeldande kommuneplan. Unntak er sett for nærbutikk og for varegruppene bilar, båtar, landbruksmaskinar, trelast og andre større byggevarer, dette går fram av retningslinene.

a. Sauda Sentrum

I område avsett i kommuneplanen til sentrumsformål, skal det tillatast detaljvarehandel, tenesteyting og kontorarbeidsplassar. I område avsett til næring skal det leggast til rette for næring i kategori B varehandel med arealkrevjande varer og tenesteyting. I område med kombinert føremål bustad næring, kan det tillatast tenesteyting og kontorarbeidsplassar. Kontorarbeidsplassar kan berre tillatast når krav til parkering er tilfredsstillande.

b. Saudasjøen og Treaskjær

I område for turistformål ved Sauda camping kan det tillatast etablering av nærservice på inntil 250 m². Tilbodet kan ikkje etablerast viss det konkurrerer med etablerte tilbod i Sauda sentrum. I område avsett til næringsføremål kan det tillatast næring i kategori B, med middels arbeids- og besøkstettleik. Varegruppene bilar, båtar, landbruksmaskinar, trelast og andre større byggevarer, i tillegg til bygg/anleggsbedrifter og lager. Det er tillate å selja ikkje plasskrevjande varer som naturleg hører til dei nemnde plasskrevjande varegruppene. Kjøpesenter og detaljhandel er ikkje tillate.

c. Birkeland

Næringsområdet kan leggast til rette for næring i kategori C. Kjøpesenter og detaljhandel er ikkje tillate.

§ 2.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL §§ 11-7 nr 1 OG 11-10

§ 2.1 GENERELLE FØRESEGNER

- a. Alle tiltak skal ha god arkitektonisk kvalitet og skal plasserast med god tilpassing til terren og landskap. Bebyggelsen skal underordnast viktige landskapstrekk, ha heilskapleg form- og volumoppbygging og fremja gode uterom og gater. Ny bebyggelse skal komplettere eksisterende bygningsmiljø og tilpassast eksisterende miljø, skala, byggehøgder, fasadeoppdeling, takform og materialbruk.
- b. Kontakten mellom sentrum og Saudafjorden skal oppretthaldas og forsterkast.
- c. Det skal leggast til rette for eit mangfaldig bygningsmiljø med varierte bustadtild.
- d. Alle bustadar i bustadområda skal sikrast minst 30 m² tilgjengeleg areal til felles uteopphald per bueining. Areala skal ligga på bakkenivå og vera mest mogleg samanhengande. Områda skal ha trafikksikker tilkomst frå bustadane, vera av god kvalitet og ha tilfredsstillande solforhold, samt skjermast frå trafikk, forureining og støy. Naturlege kommunikasjonsveger til funksjonsområder skal ivaretakast. I verneområder kan krava delvis bli sedd bort frå med omsyn til bygningsvern.
- e. Leikeplassar skal ha sol på minst 50 % av arealet ved jamdøgn. Areal brattare enn 1:3 reknast ikkje som leikeareal.
- f. Ved planlegging av nye bustader gjeld følgjande norm for tilgang til leik og rekreasjonsareal frå regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030:

Type areal	Dekker antall bustader	Minimum størrelse	Anbefalt maks avstand til bustad
Nærleikeplass (sand- lekeplass)	4-25	150 m ²	50 m
Områdeleikeplass (kvartalslekeplass)	25- 200	1500 m ²	150 m
Aktivitetsflate (ballfelt)	150- 600	2500 m ²	400 m
Rekreasjons-område (sentralt leikefelt)	600- 1200	6000 m ²	500 m

- Sandleikeplass skal vera trafikksikker og plasserast nær bustad.
- Kvartalsleikeplass og sentralt leikefelt kan etablerast som ein del av overordna grønstruktur.
- Leikeplassar skal vera opparbeidd før bruksløyve for bustad blir gitt.
- Det vises til § 1.4 e og f.
- g. Omsynet til allmenne interesser, landskapstilpassing og biologisk mangfald skal prioriterast ved planlegging av tiltak langs sjø og vassdrag.
- h. Areala i utbygde område skal haldast ryddige og i god stand. Lagring eller anna bruk av ubygde areal, er ikkje tillate når det etter kommunens skjønn vil gjera opphold eller ferdsel farleg, verka skjemmande eller vera til vesentleg ulempe. Der tilhøva ved lagring og anna bruk av areala kan gjera opphold og ferdsel farleg, kan kommunen påleggje eigar å gjennomføra sikringstiltak.

- i. Følgjande områder er unntatt fra §§ 2.2 b og c. inntil ny plan for området er vedtatt jfr. PBL II-10 nr.2.

Planid	Navn	reguleringsformål
2000001	Sauda Sentrum	Sentrumsområde
1991001	Sauda sentrum, nord for Fløgstadvegen	Sentrumsområde
1983003	Åbøbyen	Verneplan

§ 2.2 BUSTAD

- a. I og innafor ein radius på ca. 500 m frå sentrum skal tettleiken vera minimum 3 bustader/dekar. Innanfor sentrumsområdet, unntatt Fløgstad skal bustadane ikkje vera under 2 etasjar.
- b. På bebygd tomt er det tillatt å føre opp garasje i h. h. t SAK 10 §4-1 utan søknadsbehandling. Det er ein føresetnad at utnyttingsgrad for eigedommen ikkje overskridast. Om ein ønskjer å føra opp større garasjer enn nemt, er dette underlagd søknadsplikt. Dette punktet erstattar krav til storleik på garasjer i eldre reguleringsplanar.
- c. Utnyttingsgrad for område markert som byggeområde for bustad i kommuneplan er 40% BYA. Unntatt frå dette er område omfatta av reguleringsplan med høgare utnyttingsgrad og/eller område underlagt vern/verneplan.

Utnyttingsgrad i nye bustadområde		Areal	Tal nye bustadeiningar
Brekkeveien		4,1	5
Hamnaflåt		0,8	3-4
Herheim		7,4 da	14
Haakonsgaten		2	4-8
Løypesmyrane		10 da	7
Nestjødnane	B2	5,0 da	10
	B3	2,8 da	5
	B4	8,1 da	15
	B5	3,3 da	6
	B6	2,7 da	5
	Sum	21,9 da	41
Hestesportbanen		1,8	4
Totalt		69.9 da	78-87

§ 2.3 FRITIDSBUSTAD²

§ 2.3.1 Byggjetomta

- a. Eksisterande terren og vegetasjon skal bevarast best mogleg. All bearbeiding av terrenget skal difor vera minimale inngrep, for å sikra god tilpassing til eksisterande område.
- b. Tomta skal vera egsa som byggjegrunn. Det visast til rettleiar T-1450, «Planlegging av fritidsbebyggelse».
- c. Bygningar skal leggast i balanse mellom skjæring og fylling. Dette for å hindre kraftig oppfylling av grunn under hyttene.
- d. Bygningar skal ikkje plasserast på markerte terrenghformasjoner.
- e. Uthus og/eller anneks kan tillatast når dette kan tilpassas eksisterande utbygging, terren og ei god estetisk løysning. Uthus/anneks kan plasserast maksimalt 8 meter frå fritidsbustaden.
- f. Omsynet til allemannsretten og naturkvalitetar skal prioriterast, og ivaretakast på ein god måte. Ny fritidsbusetnad plasserast og utformast slik at ferdslle ikkje verkar sjenerande på bruken av private uteareal.

² Vedtak i formannskapet 29.9.21 vedr. § 2.3 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031

Retningsline:

1. Nye tiltak skal i hovudsak ikkje lokaliserast nærare turløyper og turkorridorer enn 20m. Høgdeplassering kan brukast som alternativ for å skilje mellom hytter og turløyper.
2. Det bør i størst mogleg grad etablerast naturlege randsoner mot turtrasear.

- g. Det er ikkje tillate med gjerde som er til hinder for fri ferdsel.

§2.3.2 Svandal

- a. Det kan byggast private fritidsbustader og fritidsbustadar for utleige. Detaljplanen for området skal vise fordelinga mellom fritidsbustader og eventuelle utleigeobjekt.
- b. I felt H4 skal maksimal gesimshøgd vera 3,5 m og maksimal mønehøgd 5,5 m over eksisterande gjennomsnittleg terrengnivå.
- c. I byggeområder ved Sauda skisenter kan det byggast fritidsbustader og fritidsbustader for utleige i to etasjar. Områder med fritidsbustader i to etasjar skal framgå i reguleringsplan.

§ 2.3.3 Utforming

Maksimal storlek på fritidsbustader er differensiert i 3 kategoriar. Føresegna gjeld fritidsbustad med tilhøyrande bygningar.

Utbyggingsmønster	Landsby	Klynger	Tun
Område	Svandal	Nordstøldalen Slettedalen Åbødalen Herheimsdalen Maldal	Breiborg Tjelmen Honganvik Storaheia Grave LNF-spreitt Høgfjellsområder o. 600 moh. Dispensasjonar i LNF-områda
Maks. storlek pr. brukseining	150 m ² BRA	120m ² BRA	80 m ² BRA
Maks. gesimshøgd	4,5 m	4 m	3,5 m
Maks. mønehøgd	6,5 m	6 m	5,5 m
Vegframføring	Ja	Til nye utbyggingsområder	Der det er eksistrande lovleg framført veg kan det leggast til rette for veg fram til felles parkeringsplassar.
Vann/avløp	Ja	Der det går veg fram	Der det er eksistrande V/A godkjent av kommunen, kan det etablerast felles V/A langs veg/sti.

- a. Det kan byggjast ei brukseining pr. tomt. Seksjonering av fritidsbustader må avklarast i reguleringsplan.
- b. Mønehøgd og gesimshøgde reknast frå gjennomsnittleg planert terreng.
- c. Takvinkel skal vera mellom 15 og 35 grader om ikkje anna er avklart i detaljplan.
- d. Grunnmur skal ikkje vera høgare enn det som er nødvendig for å ta opp terrenfall. Synleg grunnmur skal ikkje overstiga 1 meter og 1/3 av hytta skal ikkje ha synleg grunnmur over 0,5 m.
- e. Plassering av terrassar skal ikkje vera til hinder for fri ferdsel. Terrassar skal vera bygd saman med fritidsbustaden, og skal tilpassast eksisterande terreng. Terrassen skal ikkje overstige 1/3 av hytta sitt BYA, og skal ikkje vera større enn 40 m².

- f. Frittstående garasjer eller garasje saman med bod/anneks tillatast ikkje.
- g. Fritidsbustadar i uregulerte område kan ha 1 frittliggende bod på inntil 15 m² BYA med gesimshøgde maks 3,0 meter og maksimal mønehøgd på 3,5 meter frå gjennomsnittleg planert terren.
- h. Tillatt BRA for bod/anneks/uthus er inntil 30 m² BRA pr. bygning. Mønehøgd kan maksimalt vera 4,5 m.
- i. For fritidsbustader i stølsområde skal arealstorleik og utforming vurderast spesielt etter §I.I0b.
- j. Fasademateriale skal vera tre eller naturstein. Når det blir nytta anna taktekksmateriale enn torv, skal det ha ein mørk og matt farge.
- k. Ved oppføring av bygning på pilarar (pelar) skal mellomromma dekkast med naturstein eller anna naturmateriale.
- l. Det skal ikkje oppførast fasadebelysning i hytteområda.
- m. Det kan gjennom detaljregulering avvikast frå desse føreseggnene der ein kan visa til minimale inngrep og sikra god tilpassing til eksisterande område. Detaljreguleringa skal då innehalde ei arkitektfagleg vurdering.
- n. Bestemmelser om utforming, utnyttelse og størrelser i vedtatt detaljregulering skal gjelde for følgende reguleringsplaner jfr. PBL § 11-10 nr.1.

PLAN-ID³	Navn
2000007	Gnr. 10 bnr. I Svandal (vedtatt 04.10.2006)
2004004	Hytter gnr. 50 bnr 1 og 2 i Maldal
2005008	Hytter m.v. på del av gnr. 12 bnr. 3 i Svandal
2006002	Hytteområde m.v. på del av gnr 14 bnr 1 i Lindvollåsen
2006009	Fritidsleilighetsbygg på gnr. 13 bnr. 1, seksjonert 1-39, "Svandalen Panorama"
2007002	Hytter på gnr. 51 bnr. 1, Vetrhus
2009001	Åbødalen 32/5
2009002	Svandalen 12/79
2011001	Grasberg
2011002	Skårastølen hyttefelt
2014003	Storemyr 32/4
2014004	Herheimsdalen
2015007	Haugane III

§ 2.4 SENTRUMSFØREMÅL

- a. Sentrum skal ha blanda bruk som byggeområde for detaljhandel, kontor, offentleg og privat tenesteyting, bustad og anna som bør lokalisera i sentrum.
- b. Minste byggehøgde er 2 etasjar.
- c. Leilegheiter og andre bueiningar unntatt mindre utleigedel av bustad skal vera på minimum 45 m² BRA.
- d. I handelsområda i sentrum skal det vera besøksretta verksemder med vindu på gateplan. Lokalisering av mørke funksjonar skal ikkje ligga ut mot gate eller offentleg tilgjengelege område.

§ 2.5 FRITIDS- OG TURISTFORMÅL

Områda skal brukast til kommersielle fritids- og turistformål, medrekna hotell, hytter og bustadar for utleige, camping og mindre serviceanlegg. Turistanlegg for utleige kan ha inntil 30 % privat bruk.

Ved Andedammen kan det leggast til rette for midlertidig parkering av bubar ved arrangement og liknande.

³ Sist endret iht. kommunestyrets vedtak 19.10.2022 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031

§ 2.6 RÅSTOFFUTVINNING

Areala skal tilbakeførast til LNFr-område etter uttak av råstoff. På Birkeland skal areala tilbakeførast til landbruk. Uttak over 500 m³ masse er meldepliktige, jf. mineralloven § 42. Melding sendes til Direktoratet for mineralforvaltning minst 30 dagar før oppstart av drift. Uttak av massar over 10 000 m³ masse og eitkvar uttak av naturstein er omfatta av konsesjonsplikt etter minerallova §43. Drift skal skje i samsvar med føresegner i minerallova med gjeldande forskrifter, samt vilkår i løyve etter lova. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter minerallova.

§ 2.7 NÆRINGSOMRÅDER

I næringsområda kan areala og eksisterande bygg nyttast til industri-, handverks- og lagerverksemd og anna næringsverksemd. Nye bygg kan førast opp til same føremål. Forretning (detaljhandel) og tenesteyting kan ikkje plasserast i næringsområde. Unntak for dette er Treaskjær, der det kan leggast til rette for handel med arealkrevjande varer.

- a. **Sentrums:** Bygge-område for kontor, forretning og anna erverv. Bustad er tillate frå 2 etg. og oppover.
- b. **Treaskjær:** Bygge-område for handverksbedrifter, arealkrevjande handel og mindre industribedrifter. Detaljhandel skal avgrensast til særleg arealkrevjande eller trafikkskapande verksemder som ikkje kan tillatast i sentrum. Daglegvarehandel er ikkje tillate.
- c. **Saudasjøen:** Hamnerelatert industri- og arealkrevjande verksemder. Hamnebehov skal utgreiast og prioriterast før det vert gjeve løyve til nybygg og utviding av eksisterande verksemder på området.
- d. **Birkeland:** Bygge-område for industri og areal- og transportkrevjande næring. Daglegvare- og detaljhandel er ikkje tillate.

Ved utarbeidning av nye arealplanar i området skal det tas omsyn til landbruksareala rundt.

Reguleringsplan for nytt næringsområde kan starta når området i sør aust har fått tilfredsstillande utnytting, eller det kan dokumenterast spesielle arealbehov som ikkje kan dekkast innanfor noverande område. Det nye området skal delast i soner for å sikra god arealutnytting og etappevis utvikling av areala.

Maksimum 10 prosent av utbyggingsareala (BRA) i området er tillate til kontorformål tilknytta verksemda.

- e. **I Svandal** kan det i områda for næring oppførast bygningar for turistbedrifter, handel og tenesteyting, parkeringsanlegg, samt fritidsbustader for utleige. Fritidsbustader for utleige skal vera tilknytta felles booking eller felles resepsjon. Eksisterande private fritidsbustader omfattast av føresegne i §2-3.

§ 2.8 IDRETTSANLEGG

Areala skal opparbeidast i tråd med gjeldande krav til den enkelte idrett.

§ 2.9 KOMBINERT BUSTAD OG ANLEGG

- a. I areal med kombinert bustad/næring i Kyrkjegata, skal formåla bustad, tenesteyting og parkering tillatast, med inntil 30 bustadeiningar, som kan byggast ut etappevis. Det skal planleggast for varierte bustadformer og – storleikar, og for alle aldersgrupper.

Det kan leggast til rette for parkering under bakken samt parkering i minst ein etasje over bakken. Parkeringsanlegget skal delvis finansierast gjennom frikjøpsordning for bustadar i sentrum jfr. §1.10 og PBL § 11-9 NR. 5.

Grøntområde og rom for opphold ute skal lokaliserast i sør-vestleg del av området og på tak. Det skal leggast til rette for offentleg tilgjengeleghet for gang- og sykkel til Fløgstadåsen gjennom området.

- b. For areal på Vangnes skal formåla bustad og tenesteyting tillatast.

§ 2.10 BRYGGE OG NAUST

- a. Naust er lagerbygg i ein etasje for oppbevaring av båt og tilhøyrande utstyr, og kan oppførast med ein storleik på inntil 40 m² BYA med mønehøgde på inntil 5,5 meter og gesimshøgd inntil 3 m rekna frå gjennomsnittleg eksisterande terrengnivå. Vindauge på naust skal avgrensast til 0,5 m².
- b. Det skal ikkje tillata endringar av naturleg terreng ut over det som er naudsynt for bruk til lagring av båtar, med mindre dette er spesifikt tillate i gjeldande reguleringsplan.
- c. Etablering av brygger skal vurderast ut frå djupnetihøve. Brygge skal ikkje vera til hinder for andre brukarar av området. Flytebrygger og småbåthamner skal ikkje oppførast utan avklaring gjennom plan.

§ 2.11 GRAV OG URNELUND

Areal avsatt til katastrofegravplass på Teig kan også benyttes til nedgraving av dyrekadaver dersom det skulle bli nødvendig.

§ 3.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL § 11.10 PUNKT 2,4

§ 3.1 LYNTOG

Framtidig trase er vist som linje i kartet. Sjå retningsliner for omsynssone **H410_2**

§ 3.2 FRAMTIDIG TILKOPLING FRÅ SAUDA TIL E13

Framtidig samferdselsline er vist i kartet. Trafikkområdet i dagen er vist som omsynssone infrastruktur. Sjå retningsliner for omsynssone **H410_I**

§ 3.3 GANG- OG SYKKELVEG

- a. Ved regulering og opparbeidning av eksisterande og nye vegar som omfattar gang- og sykkelvegar-skal dette planleggast og opparbeidast slik at denne trafikantgruppa prioriterast:
- b. Det skal ikkje leggast til rette for parkering i veg eller gate som førar til konflikt med sikker bruk av sykkel.

§ 3.4 AVKØYRING FRÅ KOMMUNAL VEG

For bustadar er det tillate med ein avkjørsel per eigedom. Avkjørsel skal leggast til underordna veg der det er mogleg.

§ 3.5 FLYPLASS

Området på Treaskjær skal leggast til rette som landingsplass for nødetat.

§ 3.6 TURDRAG/TURLØYPE

Det skal settast av ein korridor på minst 20 m bredde på kvar side av turløypene. Der det ikkje er mogleg å legga til rette for den angjevne bredda, må bygningane høgdeplassering i forhold til turløypene vurderast. Der turløypene skal ha lys, skal bustader og hytter skjermast frå lyset.

Retningsline:

Turraseane skal være attraktive og gje moglegheit for aktivitet og naturopplevingar. Utforming må være slik at ferdse ikke opplevast som sjenerande i forhold til bruken av private uteareal. Det bør i størst mogleg grad etablerast naturlege randsoner mot turrasear.

§ 4.0 GRØNNSTRUKTUR

§ 4.1 FRIOMRÅDE

- a. Det kan opparbeidast gangvegar og turstiar i områda. Det skal sikrast god og samanhengande kontakt innanfor og mellom friområda.
- b. Friområda skal utviklast og gjerast tilgjengelege og gje betra oppleving og aktivitet for allmenta.
- c. Ved skjøtsel og tilrettelegging skal naturmangfold og kulturlandskap tas vare på.
- d. Største avstand mellom bustad og trygg tilkomst til nære turområde skal vera maksimalt 500 meter.

§ 4.2 PARK

Parkrom og torg skal leggast til rette for aktivitet og opphold, som universelt utforma områder.

§ 5.0 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL LNFr

§ 5.1 GENERELT

Ny busetnad tilknytt drift av landbruksområde skal som hovudregel plasserast i tilknyting til eksisterande gardstun og utformast i tråd med lokal byggeskikk. Det skal leggast vekt på god tilpassing til landskap og eksisterande bygningar ved oppføring av nye bygningar og anlegg.

§ 5.2 LNFr(R), PBL § 11 – 7 NR. 5

Innanfor LNFr-områda er det generelt viktige område for vilt- og friluftsinteresser, samt område med spesielle naturkvaliteter og viktige samfunnsinteresser. Innanfor føremålet er det eit generelt dele- og byggje forbod, med unntak for nødvendige tiltak i landbruket.

Det er tillate å gjennomføra byggje- og anleggstiltak som er nødvendige for landbruks- natur- og friluftsformål, samt for gardstilknytta næringsverksem basert på garden ressursgrunnlag. Nye tiltak innafor arealføremålet skal tilpassast eksisterande bygningsmiljø og kulturmiljø/kulturlandskap.

Det skal ikkje gjerast tiltak som kan vera til hinder for allmenn ferdsel.

Viktige leveområde, trekk- og spreivingsvegar for planter og dyr skal takast omsyn til. Eksisterande vegetasjon og terrenget skal skånast mest mogleg, med omsyn til eigenverdi og klimavern.

For behandling av dispensasjonar gjeld retningslinene i § 8.2.

§ 5.3 LNFr – SPREIDD BUSETNAD § 11 – 7 NR. 5B

Føresegne gjeld for eksisterande og ny spreidd busetnad. For nybygg, ombygging eller tilbygg til tidlegare oppførte hytter, uthus og annex gjeld føresegnene i §§ 1.1, 1.2, 1.4 c-d, 1.10 og 2.3.1 og 2.3.3. Utbygging skal ta omsyn til landskapsverdi, naturmiljø, kulturminne, eksisterande bruk av området og eksisterande byggeskikk.

- a. Eksisterande, fråskilde og lovleg oppførte bustader og fritidsbustader utanføre 100-metersbeltet i LNFr-område definerast som LNFr-spreidd. For desse områda tillatast utviding/riving og erstatningsbygg innafor følgjande rammer⁴:

	Areal	Gesims/mønehøgd	Bod/garasje	Terasse
Bustad	Max 300 m ² bra	5m / 7m	Max 50 m ² bra	1/3 av bra
Fritidsbustad	Max 80 m ² bra	3,5 m/5,5 m	Max 15 m ² bra	1/3 av bra
Byggehøgder rekna over gjennomsnittleg planert terrengnivå.				

Retningsline:

Plassering i terrenget skal tilpassast eksisterande landskap og kulturmiljø.

- b. Krav til bakgrunnsareal for fritidsbustader: Det kan delast frå inntil 1 grunneigedom/festetomt pr. eigedomsteig over 50 da areal, eller maksimalt 3 eigedommar pr. eigedomsteig over 150 da. For fleire grunneigarar i eit sameige, gjeld denne føresegna for sameiget samla.
- c. Vegmyndighet kan krevja opparbeiding av parkeringsplass utanom offentleg veg.
- d. Framføring og fordeling av elektrisitet skal gjerast med jordkabel, hovudsakleg langs etablerte sti/vegnett.
- e. Det er ikkje tillate å dela opp fritidseigedommar slik at det oppstår fleire eigedommar.
- f. Områder som kan byggast ut kjem fram i tabellen under.

Område	Eksisterande hytter/tomter	Status	Nye hytter
Bakka	I tomt	I ledig	-
Herheimsdalen	8-9	-	-
Maldal	8-9	-	-
Nordstøldalen/Hovlandsstølen	15	6 ledige	-
Nordstølen-Beinfram	23	-	-
Ramsnes	3	-	-
Solland	4 tomter	4 ledige	-
Storaheia	0	nytt	4
Tjelmen	20	I ledig	-
Åbødalen	Ca 40	-	-
Sum tal	121-123	12 ledige	4

§ 5.4 LNFr – SPREIDD NÆRING (ALPINANLEGG), § 11-7 NR. 5B

Kommuneplan viser sonar for utviding av eksisterande skianlegg med heistrasear, nedfartar og serviceanlegg. Vidare utvikling av alpinområdet skal styrast gjennom detaljregulering.

§ 6.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE

§ 6.1 FERDSELSOMRÅDE

I merka ankringsområde innanfor ferdelsområdet, skal det ikkje tillatast tiltak som er i konflikt med bruk av området til ankring. Dette gjeld til dømes kablar, røyr, leidningar eller andre tiltak som kan hindra for sikker forankring.

§ 6.2 SMÅBÅTHAMN

⁴ Endring for fritidsbustad i tabell vedtatt KPA2020
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031

Innanfor område avsett til småbåthamn skal det leggast til rette for kjeldesortering av avfall og miljøfarlig avfall skal takast hand om etter gjeldande regelverk. Båthamner med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområde skal vera utstyrt med oljeutskiller og oppsamlingsanordning med fast dekke for å samla opp materiale frå vedlikehald av båtar.

§ 6.3 AKVAKULTUR

Området for akvakultur i Saudafjorden kan berre nyttast til produksjon av andre artar enn anadrome laksefisk, torsk og ål.

§ 7.0 FØRESEGNER OG RETNINGSLINER TIL OMSYNSSONER PBL § 11-8

§ 7.1 SIKRINGSSONE H120 – OMRÅDE FOR GRUNNVASSFORSYNING § 11-8 a

All verksemde i området skal ta omsyn til områdets funksjon som drikkevasskjelde.

§ 7.2 OMSYNSSONE H310_I-3 SKREDFARE § 11-8 a

Aktsemdområde skred er vist i temakart. Det er eit kart for jord- og flaumskred, eit for snøskred og steinsprang og eit for marin grense. Sjå føresegnehene § 1.7a.
Ved planlegging eller utarbeiding av nye tiltak innanfor omsynssona, kreyast fagkyndig utgreiing av skredfare og ei vurdering av om arealet kan byggas ut. Utgreiinga skal gje grunnlag for å vurdera førebyggjande sikringstiltak. Nødvendige sikringstiltak mot skredfare skal vurderast og eventuelt godkjennast som ein del av byggjesaka og utførast før bygging. Nye tiltak skal oppfylla krav til sikkerheit etter plan- og bygningslova og teknisk forskrift.

§ 7.3 OMSYNSSONE H320_I FLAUMFARE § 11-8 a

Aktsemdsområde er vist i temakart. Sjå føresegnehene § 1.7b.

Ved utbygging/tiltak i områda skal oppdaterte flaumsonekart ligga til grunn. Nye tiltak skal oppførast og plasserast med nødvendig sikkerheit mot flaum.

For tiltak i aktsemdsområde flaum skal det leverast fagkyndig dokumentasjon som avklarar eventuelle konsekvensar av flaum, samt ei vurdering av førebyggjande tiltak. Det skal sikrast at tiltak ikkje har negativ påverknad for miljøtilstand i/langs vassdraget.

§ 7.4 OMSYNSSONE H320_2 HAVNIVÅSTIGNING OG STORMFLO § 11-8 a

Sjå føresegnehene § 1.7c

Mot sjøen skal alle nye tiltak i bølgjeutsette område og i område lågare enn +3 meter over havet vurderast av fagkyndig og området sikrast.

§ 7.5 OMSYNSSONE H350 BRANN OG EKSPLOSJONSFARE § 11-8 a

Nye tiltak innanfor fareområde eksplosjonsfare, kan berre tillatast på vilkår satt av DSB. Det tillatast ikkje nye bygningar til sjukehus, skule, barnehage, høghus, bustader, handlesenter og/eller forsamlingslokale eller tilsvarande innanfor området.

§ 7.6 OMSYNSSONE H370 HØGSPENTANLEGG § 11-8 a

Innanfor omsynssone H370 høgpenningsanlegg gjeld statlege retningslinjer frå NVE og Statens strålevern om krav til utgreiing av tiltak. Retningslinene skal følgast opp i plan- og byggeskahandsaming.

§ 7.7 OMSYNSSONE H410 FRAMTIDIG INFRASTRUKTUR § 11-8 b

H410_I

Området skal sikrast som framtidig trafikkområde for vektunell Sauda-E134.

H410_2

Området skal sikrast for framtidig høgfartsbane med trafikkområde og stasjonsområde.

H410_3 Området skal sikrast for framtidig høgspentline.

§ 7.8 OMSYNSSONE H560 VILLREINOMRÅDE SKAULEN-ETNEFJELL § II-8 c

Innanfor omsynssone H560 skal villreinens interesser prioriterast i arealforvaltning og sakshandsaming. Etablering av nye stiar og løypetrasear skal vurderast lagt utanom dei til ulike årstider mest sårbare villreinareala. Ved vurdering av planar, tiltak og ved eventuelle interessekonfliktar i området, skal dette avklarast gjennom konsekvensutgreiing basert på faglig oppdatert kunnskap om villrein.

§ 7.9 RETNINGSLINER H570 OMSYNSSONE KULTURMINNER § II-8c

Det visast til føresegner og retningsliner for kulturminner og bevaring av kulturmiljø § I.9 a-e

§ 7.10 BANDLAGT OMRÅDE MED PLANKRAV - H710 § II-8d

Søndenå: Området er flom- og skredutsatt. Det skal gjennomførast ROS-analyse for å avklara om arealet kan utnyttast til næringsverksemeld. Føremålet er å legga til rette for næring som kan syna til dokumenterte behov for plassering og/eller tilknyting til fjernvarme.

§ 7.11 OMRÅDE SOM ER BANDLAGD ETTER LOV OM NATURVERN - H720 § II-8d

§ 7.12 H730 – OMRÅDE SOM ER BANDLAGD ETTER KULTURMINNELOVA § II-8d

Det visas til føresegner for kulturminner og kulturmiljø § I.9

§ 7.13 H740 BANDEGGING ÅBØDALSVASSDRAGET – HUSTVEITELVA § II-8d

Retningsliner gitt i Forskrift om Rikspolitiske Retningsliner for Verna Vassdrag skal ligga til grunn for planlegging av tiltak i området. Retningslinene gjeld vassdragsbeltet, dvs. hovudelvar, sideelvar, større bekker, sjøar og tjern og eit område på inntil 100 meters bredde langs sidene av desse. Retningslinene gjeld og for andre delar av nedbørsfeltet som det er fagleg dokumentert at har tyding for vassdragets verneverdi.

Retningsliner:

- a. Vassdragsbeltet i og ved tettbygde områder og sentrum. Inngrep som er til skade for pedagogiske verdiar opplevingsverdi, friluftslivsverdi og tilgiengeleight i og langs vass-strenget, bør ikkje tillatast.
- b. I nærområde som består av utmark, skog- og jordbruksområde med spreitt busetnad, skal hovudtrekk i landskapet oppretthaldast. Inngrep som endrar kantvegetasjonen langs vasstrengen og inngrep i områda som blir oppfatta som ein del av vassdragnaturen bør hindrast. Inngrep som enkeltvis eller i sum førar til endringar av tyding i sjølve vasstrengen bør ikkje tillatast. Leveområde for trua plante- og dyreartar og mindre område med store verneverdiar skal vernast.
- c. I urørte eller lite rørte område: Naturens preg av å vere lite rørt av moderne menneskeleg aktivitet skal bevarast. Alle formar for arealendring i vassdragsbeltet bør hindrast. Vasskvalitet og naturleg vassføring må oppretthaldast, og alle inngrep som reduserer vassdragets verdi må unngåast.

§ 7.14 BANDLAGT OMRÅDE MED KRAV OM FELLES PLANLEGGING H810 § II-8e

Det skal utarbeidast samla plan for område innanfor H810.

§ 8.0 ANDRE RETNINGSLINER

§ 8.1 Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar i Sauda kommune PBL § 17

Utbyggingsavtalar med kommunen vil kunne vera ein føresetnad for å realisera planlagt utbygging, og at utbyggjar eller grunneigar kan gjennomføra godkjende arealplanar. For byggjeområde som inngår i kommuneplanen sin arealdel skal det som hovudregel pårekna at utbyggingsavtale er ein føresetnad for utbygging. Dette vil gjelde alle byggjeområde for bustader, næringsverksemd, senterområde, fritidsbustader, infrastruktur og større friområde, samt andre område med større utbyggingsprosjekt. Utbyggingsavtalar kan nyttast i heile kommunen.

Avtale innhald.

- a. Utbyggingsavtalane skal sikre opprusting, etablering og drift av naudsnyt teknisk- og grøn infrastruktur, mellom anna veg, vatn og avløp, fiber, leikeplassar, friområde og parkeringsanlegg m.m. Avtalane kan og innehalde krav til bustadpolitiske tiltak og utforming av bustader, fordeling av bustadtypar, kvalitetskrav, energieffektivitet og evt. kommunal forkjøpsrett til ein viss del av bustadane. Der kommunen sjølv har stått for planlegging, kan kommunen kreve ei godtgjersle for planlegging og dekking av faktiske utgifter.
- b. Avtalane kan setje krav til utbyggingstakt, trinnvis utbygging og krav til utbygging i rekjkjefølgje i tråd med føresegner.
- c. Vidare kan avtalane omfatta felles infrastrukturtiltak som følgjer av utbygging, miljø og kulturtiltak f.eks. skitrekk, løpenett, støyskjerming og kvalitetstiltak i friområde m.m.
- d. Rådmannen skal vurdera spørsmålet om utbyggingsavtale i samband med grunneigar sin kontakt med planmyndighet om planlegging eller utbygging av eit område. Planutvalet avgjer ved første gangs handsaming av forslag til regulerings- eller utbyggingsplan om det er behov for utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

§ 8.2 Retningsliner for dispensasjonsbehandling i Sauda kommune

1. Søknad om dispensasjon frå plan, plankrav, og forbod skal behandlast etter plan og bygningslova kap. 19.
2. Dispensasjon krev grunngjeven søknad. Før vedtak kan fattast, skal naboar varslast på den måten som er nemnt i PBL § 21–3. Særskilt varsel er likevel ikkje naudsynt når dispensasjonssøknad blir fremma samtidig med søknad om løyve etter kapittel 20, eller når søknaden openbart ikkje rører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter skal få moglegheit til å uttala seg før det gis dispensasjon frå planar, plankrav og forbodet i § 1–8 når saka angår deira saksområde.
3. Kommunen har myndighet til å gje dispensasjon.
Dersom det er naudsynt, for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og av omsyn til nærmare angjevne delar av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift leggja myndigheita til å gje dispensasjon frå bestemte planar, eller for bestemte typar tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ.
4. Kommunen kan gje varig eller midlertidig dispensasjon frå føresegner fastsatt i eller i medhald av plan og bygningslova. Dispensasjonsbehandling er heimla i lovens kapittel 19. Det kan settast vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikkje gjevest dersom omsynet bak føresegna det dispenserast frå, eller omsyna i lovas formålsavgjerd, vert vesentlig tilsidesett. I tillegg må samfunnsfordelane ved å gje dispensasjon vera klart større enn samfunnslompene, etter ei samla vurdering.
5. Ved dispensasjon frå lova og forskriftene til lova skal det leggast særleg vekt på dispensasjonens konsekvensar for landbruk, helse, miljø, sikkerheit og tilgiengelighet.
6. Ved vurdering av dispensasjon frå planar, skal statlige og regionale rammar og mål bli tillagt særleg vekt. Kommunen bør ikkje dispensera når ein direkte rørt statleg eller regional myndigkeit har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
7. Departementet kan i forskrift gje reglar for omfanget av dispensasjonar og fastsetja tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker.

§ 8.2.1 Retningsliner for dispensasjonsbehandling i LNFr-område

Målsettinga til kommunen er å verne samanhengande jordbruksareal og randsoner, og ivareta det heilskaplege kulturlandskapet. Landbruksområder og moglegheit for etablering av landbruksrelatert verksemd skal ivaretakast i alle LNFr-områder. Bygge- og anleggsverksemd utanom det som er knytt til stadbunden næring er ikke tillate. Søknad om slik verksemd må derfor behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslova 27.06.2008 kap. 19.

1. Lågtliggende, større, samanhengande, dyrkbare landbruksareal med god matjordkvalitet er særleg viktige område å ivareta for framtidig matproduksjon. Det er viktig å bevara udyrka, lett dyrkbare areal med gode produksjonsmogeligheter, og sikre landbruksarealet mot nedbygging.

Det skal takast omsyn til drifts- og miljømessige høve ved dispensasjonar, slik at me legg til rette for eit rasjonelt landbruk. Mindre, inneklemt areal mellom busetnad og i gangavstand til sentrum, skule- og barnehage bør lettare kunne omdisponerast. Ved omdisponering av utmarksareal skal det tas omsyn til beiterettar, friluftsliv og miljø.

2. I LNFr-områda er det omsynet til jord- og skogbruk, friluftsliv og ålmentas frie ferdsel, biologisk mangfald, vilt, miljø, kulturminne, kulturlandskap og landskapsetetiske omsyn som er sentrale.

I LNFr-område der det ikkje er framheva spesielle interesser, skal dei omsyna som LNFr-kategorien skal ivareta stå sentralt. Vidare vil andre omsyn som planlovgivinga skal ivareta vera relevante i dispensasjonsvurderinga: Trafikktryggleik, vatn- og avløp, elektrisitet, infrastruktur, samfunnssikkerhet osb. Vilkåra under PBL § 4.3 skal vera retningsgjevande.

3. I LNFr-områder med kulturminneinteresser skal alle byggetiltak lokaliserast og utformast slik at eksisterande busetnad og landskapskarakter blir tatt vare på. Karakteristiske landskapstrekk som topografi, steingardar, trerekker, bygningar, vegar, landskapsrom, vegetasjon og liknande skal takast vare på.
4. Naturmangfaldlova skal leggast til grunn for vurderingar og vedtak i område der tiltak kan vera i konflikt med viktige førekommstar av artar og naturtypar.

LNFr- områder med omsynssoner H560, H720 og H740 er områder som er relativt urørde, med samanhengande utmarksareal og/eller verna vassdragsområde. Areala er spesielt viktige med tanke på skogbruk, landbruk, biologisk mangfald, friluftsliv og naturvern. Det er ikke ønskelig å etablere busetnad av nokon art i desse områda. Det er også ønskelig å avgrensa talet på skogsbilvegar og andre tekniske inngrep i desse områda.

LNFr- restriksjonen skal på denne bakgrunn generelt handhevast strengt.

§ 8.2.2 Retningsliner for deling av eigedom og busetnad i LNFr-områder og i LNFr-områder der det gis dispensasjon for slike tiltak:

1. Det kan delast frå 1 brukseining pr. teig over 50 da areal, eller maksimalt 3 eigedommar pr. eigedomsteig over 150 da. Eigedommane som delast ifrå bør ikke overskride 0,7 dekar for fritidsbustad og 1,5 da for bustad.
2. Det kan oppførast 1 brukseining pr. tomt.
3. Bygningane innafor dei fråskilde tomtene skal fortrinnsvis samlast i grupper eller klynger tilknytt eksisterande busetnad. Ein ideell klyngestruktur kan bestå av 3 - 6 bygningar. Avstanden mellom klyngene skal vera meir enn 50 m.

Restriksjonane som ligg til grunn i LNFr-kategorien skal her handhevast strengt.

§ 8.2.3 Retningslinjer for utforming av eideom og busetnad i LNFr-områder og i LNFr- område der det gis dispensasjon for slike tiltak:

1. Hovudhus, uthus og eventuelt andre hus i same område skal ha mest mogleg einsarta og samanhengande preg i utforming, materialbruk og fargar. For fritidsbustader gjeld føresagnene §§ 2.3.1 og 2.3.3 med føresegner for TUN.
2. Bygningar skal tilpassast terrenget og eksisterande busetnad. Byggets hovudmøneretning skal hovudsakleg plasserast parallelt med høgdekurver i terrenget.
3. For bygningar med skråtak skal maksimal mønehøgd ikkje overstige 5,5 meter målt frå gjennomsnittleg planert terren. Takvinkelen på skråtak skal tilpassast omkringliggende busetnad, og vera mellom 20 og 35 grader.
4. For bygning med flatt tak skal maksimal gesimshøgd ikkje overstiga 5,5 meter målt frå gjennomsnittleg planert terren.
5. Terrengets opphavelege høgder skal ikkje endrast meir enn 1,5 meter totalt.
6. Taket skal vera tekka med matt materiale.
7. uthus og anneks skal ikkje bidra til privatisering av større område og plasserast inntil 8 m frå hovudbygg.

Restriksjonane som ligg til grunn i LNFr-kategorien skal her handhevast strengt.

§ 8.2.4 Retningslinjer for oppføring av skogs- eller utmarksbu i LNFr-områder der det gis dispensasjon for slike tiltak:

Behov skal vurderast etter:

1. Avstand til busetnad.
2. Tal på eksisterande bygningar til same føremål på eideomen.
3. Betyding av tiltaket i høve til skog- eller landbruksdriftas næringsdrift.

Storleik på gjeterbu/skogsbu er sett til maks. 50 m^2 BRA, gesimshøgd maks 2,8 m og takvinkel på mellom 20 og 35 grader. Terrenget skal ikkje endrast meir enn 1,5 meter rekna frå gjennomsnittleg planert terren. 1/3 av hytta skal ikkje ha synleg grunnmur over 0,3 m. Bygningar skal tilpassast til terrenget og nærliggjande busetnad. Møneretning skal hovudsakleg plasserast langs terrengets høgdekurver.

Restriksjonane som ligg til grunn i LNFr-kategorien skal her handhevast strengt.

§ 8.2.5 Retningsliner for oppføring av naust i LNFr-områder der detgis dispensasjon for slike tiltak.

1. Naust er uthus for oppbevaring av båt og utstyr, utan anna innreiing.
2. Naust skal byggjast slik at dei legg til rette for ålmenn ferdsel mellom naust og strandsone. Dersom naustet vert bygd i strandkanten, må der lagast til ferdelsveg for ålmenta bak naustet.
3. Naust skal vera i ei høgd utan loft, og kan ha ei grunnflate på inntil 40m² BRA. Mønehøgd kan vera inntil 5,5 m og gesimshøgd inntil 3,5 m rekna frå sjøsidas fasade.
4. Terrenget skal ikkje endrast meir enn 1,5 meter rekna frå gjennomsnittleg planert terregng.
5. Etablering av brygger skal vurderast ut frå djupnetilhøve. Brygge skal ikkje vera til hinder for andre brukarar av området. Flytebrygger og småbåthamner skal ikkje oppførast utan avklaring gjennom plan.

Restriksjonane som ligg til grunn i LNFR-kategorien skal her handhevast strengt.

§ 8.2.6 Retningsliner om skilt og reklame

1. Kommunen kan utarbeida eller krevja utarbeidning av samla skiltplan for eit avgrensa område eller ein bygning.
2. Lysrekklame som er til sjenanse for bustadar vert ikkje tillate.
3. I særprega og bevaringsverdige miljø kan det berre oppførast reklame som er underordna og tilpassa miljøet sin karakter i grafisk utforming, materialbruk og fargar. Dette gjeld utan omsyn til storleiken på innretninga. Det skal også takast innbyrdes omsyn til tilhøve og skala mellom aktuelle skilt og reklameinnretningar.

6. Medverknad i planarbeidet jf. pbl. § 5-1

Kommuneplanens arealdelen er utforma på grunnlag av både private og administrative forslag til endringar, i tillegg til innspel frå folkevalde. Ved varsel om oppstart av planarbeidet vart det opna for innspel til kommuneplanens arealdel. I arbeidet med planprogrammet har det vore fleire opne møter og spørjeundersøkingar.

Etter fastsetting av planprogrammet har det vore eit opent møte om sentrum kor det var høve til å komma med innspel, i tillegg til eit medverknadsarbeid på yrkesmessa 2018. Visjon for Sauda vart utarbeidd på grunnlag av ei oppsamling av alle innspel. Innspela vart handsama av representantar frå ungdomsråd, næringsliv, politikarar og innbyggjarar i eit invitert møte. Visjonen vart vedtatt i kommunestyret.

Sauda kommune har delteke i møte i Regionalt Planforum 2 gonger, der problemstillingar i arbeidet med kommuneplan vart diskutert. Det har og vore 2 meklingsmøte med regionale og nasjonale myndigheter grunna motsegn til planen. Spørsmål om areal til akvakulturføremål er uløyst og skal sendast kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjerd*.

Innspel er referert og kommentert i vedlegg til kommuneplanen. Korleis innspela har påverka planen er konkretisert meir utfyllande i konsekvensutgreiinga.

*Motsegn til område for akvakultur er løyst i vedtak av 25.03.2022 frå Kommunal og distriktsdepartementet (Tidlegere Kommunal og moderniseringsdepartementet)

Vedlegg til planen:

- Plankart som består av kart med vedlegg:
 1. Hovedkart med arealformål
 2. Skred- og flomskredfare
 3. Snø-og steinskredfare
 4. Flomfare
 5. Stormflo og havnivåstigning
 6. Marin grense
 7. Kulturminner

- Visjon for Sauda
- Kulturminneplan
- Samandrag av innspel med kommentarar.
- Konsekvensutgreing (KU/ROS).

Andre vedlegg

- Landskapsanalyse
- Sosiokulturell stadanalyse



Foto Sigmund Aas

SYDANDE SAUDA EIT KRAFTSENTER

Sauda kommune 2020





Sauda kommune

Adresse: Postboks 44, 4201 Sauda
Telefon: 52786200

Utskriftsdato: 23.04.2025

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Sauda kommune

Kommunenr.	1135	Gårdsnr.	22	Bruksnr.	124	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Saunes 50, 4200 SAUDA								

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmore opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Opgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff

Kommuneplaner

Plantyper uten treff

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kommuneplaner under arbeid | <input type="checkbox"/> Kommunedelplaner |
| <input type="checkbox"/> Kommunedelplaner under arbeid | <input type="checkbox"/> Reguleringsplaner |
| <input type="checkbox"/> Reguleringsplaner under bakken | <input type="checkbox"/> Reguleringsplaner over bakken |
| <input type="checkbox"/> Reguleringsplaner under arbeid | <input type="checkbox"/> Reguleringsplaner bunn |
| <input type="checkbox"/> Reguleringsplaner under arbeid i nærheten | <input type="checkbox"/> Bebyggelsesplaner |
| <input type="checkbox"/> Bebyggelsesplaner over bakken | <input type="checkbox"/> Bebyggelsesplaner under bakken |
| <input type="checkbox"/> Midlertidige forbud | |

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	2018001
Navn	Kommuneplan for Sauda
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	25.03.2022
Bestemmelser	- https://www.areasplaner.no/1135/dokumenter/1500/Planbestemmelser%20KPA%202019-2031.pdf
Delarealer	Delareal 710 m ² Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Matrikkelkart

Oversiktskart

Kommune Sauda KNR 1135 - GNR 22 / BNR 124 / FNR 0 / SNR 0

**Nøyaktighet (standardavvik)**

- | | |
|----------------------|----------------|
| — 10 cm eller mindre | — 201 – 500 cm |
| — 11 – 30 cm. | — Over 500 cm |
| — 31 – 200 cm | — Ikke angitt |


Hjelpeelinjer

- | | |
|------------|-------------------------|
| — Vannkant | Fiktiv / Teigdeler |
| — Veikant | Punktfeste |

Symboler

- | |
|---|
| ● Bygningspunkt |
| △ Sefrak kulturminne |
| se ambita.com/sefrak for fargeforklaring |

Teig 1 (Hovedteig)



Nøyaktighet (standardavvik)

10 cm eller mindre	201 – 500 cm
11 - 30 cm.	Over 500 cm
31 – 200 cm	Ikke angitt

Hjelpeelinjer

— Vannkant Fiktiv / Teigdeler
-- Veikant	---- Punktfeste

Symboler

○ Bygningspunkt
△ Sefrak kulturminne
se ambita.com/sefrak for fargeforklaring

Areal og koordinater**Areal:** 709,50m²**Arealmerknad:****Koordinatsystem:** EUREF89 UTM sone 32**Ytre avgrensing**

Punkt	Nord	Øst	Lengde ¹	Målemetode	Nøyaktighet	Radius	Merke nedsatt i	Hjelpeelinje	Grensepunktype
1	6 614 693,50	349 523,95	12,50m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
2	6 614 705,99	349 523,58	7,57m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
3	6 614 705,62	349 531,14	33,52m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
4	6 614 722,66	349 560,01	22,41m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
5	6 614 703,43	349 548,51	12,33m	Terrengmålt	11	-24,99	Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
6	6 614 691,75	349 544,96	11,38m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
7	6 614 680,37	349 544,93	20,62m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke
8	6 614 680,83	349 524,32	12,68m	Terrengmålt	11		Ikke spesifisert	Nei	Offentlig godkjent grensemerke

(¹) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.**Om fullstendighet og nøyaktighet i utskriften:**

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas kartutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i kartutskriften.



Oversiktskart for eiendom 1135 - 22/124//




© 2016 Norkart AS/Geovest og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.




Vegstatuskart for eiendom 1135 - 22/124//



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Eiendomskart for eiendom 1135 - 22/124//



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

- Eiendomsgr omtvistet
- - - Hjelpeelinje vegkant
- - - Hjelpeelinje fiktiv
- - - Hjelpeelinje punktfeste
- - - Hjelpeelinje vannkant

- Eiendomsgr lite nøyaktig >=500
- Eiendomsgr mindre nøyaktig >200<=500
- Eiendomsgr mindre nøyaktig >30<=200
- Eiendomsgr middels nøyaktig >10<=30
- Eiendomsgr nøyaktig <= 10
- Eiendomsgr uviss nøyaktighet

- Grensepunkt lite nøyaktig
- Grensepunkt mindre nøyaktig
- Grensepunkt mindre nøyaktig
- Grensepunkt middels nøyaktig
- Grensepunkt nøyaktig

- Grensepunkt - offentlig godkjent
- Grensepunkt - bolt
- × Grensepunkt - kors
- Grensepunkt - rør
- Grensepunkt - hjelpepunkt / annet
- Grensepunkt - uten klassifisering

Areal og koordinater for eiendommen

Areal	709,50 m ²		Arealmerknad				
Representasjonspunkt	Koordinatsystem		EUREF89 UTM Sone 32	Nord	6614701,78	Øst	349541,24
Grensepunkter						Grenselinjer (m)	
#	Nord	Øst	Nøyaktigh.	Nedsatt i	Grensepunkttype	Lengde	Radius
1	6614705,62	349531,14	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	33,52	
2	6614705,99	349523,58	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	7,57	
3	6614693,5	349523,95	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	12,50	
4	6614680,83	349524,32	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	12,68	
5	6614680,37	349544,93	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	20,62	
6	6614691,75	349544,96	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	11,38	
7	6614703,43	349548,51	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	12,33	24,29
8	6614722,66	349560,01	11 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	22,41	




Sauda kommune

Kommuneplankart



UTM-32

Eiendom: 22/124
Adresse: Saunes 50
Utskriftsdato: 23.04.2025
Målestokk: 1:2000



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaserte for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.

Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.

Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utelevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2)

-  Boligbebyggelse - nåværende
-  Idrettsanlegg - nåværende

Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11)

-  Friområde - nåværende

Kommuneplan-Landbruk-, natur- og friluftsfj

-  LNFR-areal - nåværende

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vass

-  Ferdsel - nåværende

Kommuneplan-Hensynsone (PBL2008 §11-i)

-  Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastr.

Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(PBL)

-  Infrastrukturgrense

-  Byggegrense

-  Kraftledning - fremtidig

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008

-  Planområde

-  Grense for arealformål


- Gang-/sykkelveg - nåværende

- Gang-/sykkelveg - framtidig

-  Turveg/turdrag - nåværende

- Farled - nåværende

-  Påskrift områdenavn





OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeblingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonerte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonerte speil og hyller, fastmonerte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonerte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonerte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

- 7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
- 8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppfeng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
- 9. AVTREKKSIFTER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
- 10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
- 11. LYSKILDER.** Kupler, lysststoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangende lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
- 12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høytalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
- 13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
- 14. POSTKASSE** medfølger.
- 15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
- 16. FASTMONERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
- 17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
- 18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyre og gasspeis medfølger.
- 19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende** medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
- 20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
- 21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
- 22. GARASJEHYLLER,** bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Eiendomsdata (Grunneiendom)

Bruksnavn		Beregnet areal	709.5
Etablerd dato	05.08.1981	Historisk oppgitt areal	709,7
Oppdatert dato	20.12.2023	Historisk arealkilde	Målebrev (1)
Skyld	0	Antall teiger	1
Bruk av grunn			
Arealmerknader			

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst | <input type="checkbox"/> Del i samla fast eiendom | <input type="checkbox"/> Grunnforurensning | <input type="checkbox"/> Avtale/Vedtak om gr.erverv |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bestående | <input type="checkbox"/> Under sammenslåing | <input type="checkbox"/> Kulturminne | |
| <input type="checkbox"/> Seksjonert | <input type="checkbox"/> Klage er anmerket | <input type="checkbox"/> Ikke fullført oppmålingsfør. | Frist fullføring: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Har fester | <input type="checkbox"/> Jordskifte er krevd | <input type="checkbox"/> Mangel ved matrikkelføringskrav | Frist retting: <input type="text"/> |

Forretninger

Brukstilfelle Forretningstype	Forr.datos M.før.datos	Kom. saksref. Annен ref.	Tingl.status Endr.datos	Innvolerte Berørte
Fradeling av grunneiendom Kart- og delingsforretning	05.08.1981			22/12 (-709,7), 22/124 (709,7)

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)

Type teig	X	Y	H	H.teig	Ber. areal	Arealmerknad
Eiendomsteig	6614701.78	349541.24	0	Ja	709.5	

Tinglyste eierforhold

Navn ID	Rolle Andel	Adresse Poststed	Status Kategori
OMMUNDSEN HANNE GURO R F300164****	Hjemmelshaver (H) 1/2	Våganestien 12B 4052 4052 RØYNEBERG	Bosatt (B)
OMMUNDSEN KURT ARILD F300964****	Hjemmelshaver (H) 1/2	Våganestien 12B 4052 4052 RØYNEBERG	Bosatt (B)

Adresse

Vegadresse: Saunes 50

Adressetilleggsnavn:

Poststed	4200 SAUDA	Kirkesogn	06110301 Sauda
Grunnkrets	201 Saunes	Tettsted	4661 Sauda
Valgkrets	2 Risvoll		

Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

Andelsbolig/aksjeleilighet:	Kr 7 900
Selveierleilighet/rekkehus:	Kr 10 900
Ene-/tomannsbolig, tomt:	Kr 15 900

Fritidsbolig følger øvrige boligtyper.

Boligkjøperforsikring PLUSS

- Samme dekning som HELP Boligkjøperforsikring.
- I tillegg får du advokathjelp på de viktigste rettsområdene i privatlivet.



PLUSS dekker også disse rettsområdene

- Samboeravtale, ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere et sterkt rabattert advokattilbud i og utenfor domstolene. Få advokathjelp når du trenger det fra Norges største advokatmiljø for privatpersoner. **PLUSS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUSS** fornyes årlig.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. **PLUSS**dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, twist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 800/4 900/5 400 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av **PLUSS**.

Vi unner ingen å stå alene

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller epost post@help.no



Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

HELP Renteforsikring

Renteforsikring dekker rentekostnader etter skatt og husforsikring for bolig som skal selges, hvis denne ikke er solgt tre måneder etter overtakelse av ny bolig. Forsikringen koster kr 5.900 og gjelder i ett år fra tidspunktet hvor du har overtatt din nye primærbolig og du har markedsført din gamle primærbolig sammenhengende i minst tre måneder.

- Utbetaling gis i inntil ni måneder
- Rentekostnader, samt kostnad til husforsikring dekkes med inntil kr 15.000 per måned
- Gjelder fast eiendom regulert til boligformål og som er registrert som din primærbolig
- Forsikringen gjelder i Norge

Bestilling gjøres av boligkjøper på www.help.no/renteforsikring. Forsikringen må bestilles innen sju dager etter kontraktsignering. Dersom boligen som skal selges allerede er markedsført før budaksept av ny bolig kan forsikring ikke tegnes.

For HELP kundesenter kontakt post@help.no eller tlf. 22 99 99 99.



Bud på 95 % eller mer av prisantydning behandles som at salg har funnet sted, selv om bud avslås, og forsikringsdekningen gjelder da til ny eier overtar (begrenset til 3 måneder etter budaksept). Det gjøres fradrag i erstatningen for eventuelle leieinntekter, skattefradrag på rentekostnader og renter og omkostninger som følge av mislighold av lån. Forsikringen dekker ikke mellomfinansiering eller andre lån som ikke direkte relaterer seg til primærboligen som skal selges. Forsikringen fornyes ikke, og gjelder ikke ved senere flytting. Dersom boligen ikke selges av autorisert meglér / advokat gjelder ikke forsikringen. Forsikringen har en karantenetid på tre måneder. Tegning av HELP Renteforsikring tilbys kun til boligkjøpere som har kjøpt bolig gjennom samarbeidende eiendomsmeglerkjede.



**Et hjem er mer
verdt enn et
hus, og et hus
er mer enn
bare vegger.**

**Det er et sted for å skape gode minner
preget av trivsel, omsorg og trygghet.**

For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor 100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +  SOS
BARNEBYER

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eks-empelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktninformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserede visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil oppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgivene skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmekting.

Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettlig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

Adresse: Saunes 50
4200 SAUDA

Meglerforetak: Aktiv Eiendomsmegling
Saksbehandler: Alexander Kvalevaag Skree

Oppdragsnummer:

Telefon: 476 52 597
E-post: alexander.k.skree@aktiv.no

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

Kjøpesum: Kr. _____

Beløp med bokstaver: Kr. _____

+ omkostning iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den: Kl. _____

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreført til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr.: _____

Lånt kapital: _____ Kr.: _____

Egenkapital: _____ Kr.: _____

Totalt: _____ Kr.: _____

Egenkapital består av: Salg av nåværende bolig eller fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: Forbruker Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: Ja Nei

Navn: _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Navn: _____

Fødselsnr. (11 siffer): _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.: _____ E-post: _____

Dato.: _____ Sign: _____

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

aktiv.
Tar deg videre