



aktiv.

Svedjanvegen 8, 7716 STEINKJER

**Guldbergaunet - Innholdsrik  
enebolig like ved butikk og skole.  
Romslig eiendomstomt.  
Gangavstand til sentrum.**



Eiendomsmegler

**Anders Borgsø**

**Mobil** 928 92 938

**E-post** anders.borgso@aktiv.no

**Aktiv Eiendomsmegling Steinkjer**

Torggata 2, 7713 Steinkjer. TLF. 474 79 990

## Nøkkelinformasjon

**Prisant.:** Kr 2 990 000,-  
**Omkostn.:** Kr 75 990,-  
**Total ink omk.:** Kr 3 065 990,-  
**Selger:** Ali Al-Yasri

**Salgsobjekt:** Enebolig  
**Eierform:** Eiet  
**Byggeår:** 1950  
**BRA-i/BRA Total** 242/267 kvm  
**Tomtstr.:** 1256.9 m<sup>2</sup>  
**Soverom:** 3  
**Gnr./bnr.** Gnr. 192, bnr. 14  
**Oppdragsnr.:** 1708240278

# Guldbergaunet - Innholdsrik enebolig like ved butikk og skole. Romslig eiendomstomt.

Velkommen til Svedjanvegen 8!

Boligen er vesentlig renoveret i 1 etg. Denne disponeres pr d.d. av hjemmelshaver. 2 etg. har vært utleid, og stilles nå til ny eiers disposisjon.

Romslig eiendomstomt med gode muligheter. Kort veg til butikk, skole, idrettsanlegg og sentrum.

Boligen inneholder:

Kjeller: Gang/trapperom, vaskekjeller og 3 boder.

1. etasje: Vindfang, gang, trapperom, bad, soverom, stue og kjøkken.

2. etasje: Trapperom, mellomgang, gang, bad, kjøkken, 2 soverom og stue.

Loft: Gang og 3 boder.

Velkommen på visning.



# Innhold

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Nøkkelinformasjon .....                   | 2   |
| Om eiendommen .....                       | 4   |
| Plantegning .....                         | 36  |
| Tilstandsrapport .....                    | 38  |
| Energiattest .....                        | 81  |
| Kommunale avgifter .....                  | 89  |
| Kommunal tilknytning .....                | 90  |
| El-rapport Tensio .....                   | 91  |
| Feierapport .....                         | 92  |
| Matrikkelrapport .....                    | 93  |
| Byggemeldinger/ferdigattest garasje ..... | 96  |
| Bygningsskisser .....                     | 102 |
| Matrikkelrapport .....                    | 106 |
| Grunnkart .....                           | 108 |
| Budskjema .....                           | 117 |

# Om eiendommen

## Om boligen

### Areal

BRA - i: 242 m<sup>2</sup>

BRA - e: 25 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 267 m<sup>2</sup>

TBA: 46 m<sup>2</sup>

### Hovedbygg

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 72 m<sup>2</sup> Gang/trapperom, vaskekjeller og 3 boder.

2. etasje

BRA-i: 75 m<sup>2</sup> Vindfang, gang, trapperom, bad, soverom, stue og kjøkken.

3. etasje

BRA-i: 70 m<sup>2</sup> Trapperom, mellomgang, gang, bad, kjøkken, 2 soverom og stue.

4. etasje

BRA-i: 25 m<sup>2</sup> Gang og 3 boder.

TBA fordelt på etasje

2. etasje

41 m<sup>2</sup> Terrasse- og balkongareal

3. etasje

5 m<sup>2</sup> Terrasse- og balkongareal

### Garasje

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 25 m<sup>2</sup> Garasje og bod.

**Takstmannens kommentar til arealoppmåling**

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse:

Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Det foreligger ferdigattest på mindre arbeider utført på boligen etter byggeår.

Deler av arealet på loft er ikke målbart pga lav takhøyde.

Det er skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller apparat er eldre enn 10 år:

Brannslukkingsapparat er eldre enn ti år.

**Tomtetype**

Eiet

**Tomtestørrelse**

1256.9 m<sup>2</sup>

**Tomtebeskrivelse**

Eiertomt på ca. 1256,9 kvm.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

**Beliggenhet**

Eiendommen ligger sentralt til på Guldbergaunet like utenfor Steinkjer sentrum. Det er gangavstand til bla. 2 nærbutikker, ungdomsskole og videregående skole. 5 minutter til 9-hulls golfbane på Midjo. Tur/friområder i umiddelbar nærhet.

**Adkomst**

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

**Bebyggelsen**

Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

**Barnehage/Skole/Fritid**

Barnehager:

Guldbergaunet barnehage (0-5 år)

Skjefte barnehage (1-5 år)

Steinkjer studentbarnehage (1-5 år)

Skoler:

Steinkjer skole (1-7 kl.)

Byafossen skole (1-7 kl.)

Steinkjer Montessoriskole (1-10 kl.)

Steinkjer ungdomsskole (8-10 kl.)

Steinkjer vgs

### **Offentlig kommunikasjon**

Buss: Guldbergaunet, Linje 630, 640, 723, 732, 733

Tog: Steinkjer stasjon, Linje F7, R70

Fly: Namsos lufthavn

Fly: Trondheim Værnes

### **Bygningssakkyndig**

Tommy Berg v/Norconsult

### **Type takst**

Tilstandsrapport

### **Byggemåte**

Grunnmuren er oppført i betongstein. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med Decra. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Enkeltglassvinduer på kaldloft. Bolig opplyst oppført i 1950. Inngangsparti ble tilbygd i 1983. Begge deler opplyst i tidligere takst. Loftet fremstår som uferdig. Det mangler noe listverk i boligen. Grove støpte overflater i kjeller, med synlige rester etter tidligere skillevegger på gulv.

### **Sammendrag selgers egenerklæring**

Tilleggs kommentar:

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den.

Det kan derfor være skader og andre forhold ved

eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Eneste jeg vet er at ovn døra er ødelagt og kjøleskap døra går ikke helt igjen.

### **Innhold**

Loft: Gang og 3 boder.

2. etasje: Trapperom, mellomgang, gang, bad, kjøkken, 2 soverom og stue.

1. Etasje: Vindfang, gang, trapperom, bad, soverom, stue og kjøkken.

Kjeller: Gang/trapperom, vaskekjeller og 3 boder.

## Standard

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG2:

Drenering, Oppsummering:

Grunnmursplasten har stedvis løsnet fra topplisten. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og både nedre og øvre del av grunnmur. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det opplyses om at på tidspunktet boligen ble oppført var det ikke vanlig med fuktsperre mot grunnen under dekke, så fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur kan også skyldes kappilærsug fra grunnen. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen.

Anbefalte tiltak:

Topplst/grunnmursplast som har løsnet fra hverandre må utbedres for å unngå at vann kan komme inn bak grunnmursplast.

Kjeller bør holdes under observasjon og god utlufting ivaretas. Terreng må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terreng for å lede overflatevann vekk fra boligen.

Grunnmur og fundament, Oppsummering:

Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det er ukjent om sprekke er gjennomgående.

Anbefalte tiltak:

Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling.

Krypkjeller, Oppsummering:

Antatt krypkjeller uten adkomst under inngangsparti. Krypkjelleren har ingen adkomst. Det gjøres oppmerksom på at en krypkjeller er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår, og en inspeksjon er viktig for stadfesting av tilstand.

Anbefalte tiltak:

Adkomst til krypkjelleren bør etableres slik at kontroll kan foretas.



Rom under terreng, Oppsummering:

Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. Piggmåling i trevirke ved gulv viser en vektprosent fukt på 18. Fukt oppgis i vektprosent i treverk eller relativ fuktighet (RF). Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene? Tørt: Fuktinnhold under 12% eller under 60 % RF Akseptabelt fuktinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering. Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille. Meget fuktig: 20-27 vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille. Vått: Over 27 vektprosent -100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering.

Anbefalte tiltak:

Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. God utlufting anbefales i tillegg.

Balkong, terrasse, platting: Terrasse 1. etasje. Oppsummering:

Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.

Anbefalte tiltak:

Overflatebehandling må påregnes. Noe utskifting av trevirke må påregnes.

Balkong, terrasse, platting: Balkong 2. etasje, Oppsummering:

Balkongen er tekket med sinkplater, og det er etablert fall mot takrenne i framkant av balkongen. Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.

Balkongen er tekket med sinkplater.

Anbefalte tiltak:

Overflatebehandling og noe utskifting av treverk må påregnes.

Balkong, terrasse, platting: Ved inngangsparti, Oppsummering:

Det registreres en del oppsprukkede/slitte terrassebord. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.

Anbefalte tiltak:

Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.



Vinduer og dører, Oppsummering:

Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Karmer er værslitte og delvis oppsprukkede. Det registreres malingsavskalling på innside. Et vindu lot seg ikke åpne pga limeffekt fra maling mellom karm og vindusramme. Et vindu har et håndtak det er vanskelig å få i lås. Utforingsbord/omrammingsbord går helt ned på beslag, noe som øker risikoen for fuktopptrekk og påfølgende råteskade. 2 innvendige dører har store slagskader. Disse gis TG-3.

Anbefalte tiltak:

Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. Utskiftninger av vinduer og balkongdør må påregnes i nær framtid.

Utskifting av de 2 slagskadde innvendige dørene må påregnes. Antatt kostnad på skifte av disse er under 10000,-.

Vinduer og dører: Vinduer og dører skiftet i 2022

Oppsummering:

Beslag mangler oppbrett på sidene.

Anbefalte tiltak:

Nevnte forhold anbefales utbedret.

Yttervegger, Oppsummering:

Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå med tilfeldige stikktakninger med kniv for kontroll av råteskader. Det registreres sprekker i kledningsbord. Det registreres stedvis råteskader i trekledning. Kledningen er stedvis værslitt. Det er ikke tettet mellom underbord og overbord ifm kledning over flere vinduer. Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Det er kun foretatt stikkprøvekontroller av musetetting og lufting bak kledning der dette er mulig. Der dette er undersøkt ble det ikke registrert tegn til avvik.

Anbefalte tiltak:

Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

Loft (konstruksjonsoppbygging), Oppsummering:

Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold. Det ble registrert misfarging i undertak mot raft, noe som er et symptom på utilstrekkelig lufting. Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet

Anbefalte tiltak:

Lufting/ventilering bør forbedres. Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må etableres og luftingen på loftet forbedres.

#### Takkonstruksjon, Oppsummering:

Innvendig er det synlig misfarging av undertak ned mot raft, noe som tyder på for dårlig lufting av konstruksjonen. Det var ikke reist noen stige slik at takkonstruksjonen er inspisert fra bakken.

#### Anbefalte tiltak:

Lufting av takkonstruksjonen bør forbedres for å redusere risikoen for fuktskader pga kondensering på loft og isdannelse på taket.

#### Taktekking, Oppsummering:

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå, og fra vindu i 2. etasje ut på taket til inngangspartiet. Uoppdagede feil/mangler kan forekomme da inspeksjon fra bakkenivå har sine begrensninger. Det er bulker i takplater.

#### Anbefalte tiltak:

En nærmere inspeksjon av taktekking og beslag anbefales utført når det er mulig. Påviste skader må utbedres.

#### Etasjeskille og gulv på grunn, Oppsummering:

Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.

#### Anbefalte tiltak:

Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

#### Ildsted/Skorstein, Oppsummering:

Pipa er innkledd på en side. Dette er mot luftkanalen i pipa og en godkjent løsning. Det opplyses om at garderobeskap på soverom i 2. etasje dekker store deler av den ene siden av pipen. Skapet anbefales flyttet for å frigjøre pipen for inspeksjon. Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun inspisert fra bakken. Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. Det henvises forøvrig til rapport fra brann/feiervesen for utfyllende rapport.

#### Anbefalte tiltak:

På grunn alder og slitasje må rehabilitering av pipa vurderes.

Kjøkken: 1. etasje, Oppsummering av overflater og innredning:

Kjøkkeninnredningen har noen overflateskader. Kjøleskap er feilmontert (ikke tilstrekkelig langt bak i innbyggingsskapet), så kjøleskapsdøren går ikke helt igjen. Det er en feil på dør/hengsler til stekeovn, så døren går ikke som den skal.

Anbefalte tiltak overflater og innredning:

Skadde fronter anbefales skiftet da dette er en helt ny innredning. Kjøleskap må monteres riktig så det kan lukkes. Dør/hengsler på stekeovn må repareres/skiftes. Det kan ikke utelukkes at hele stekeovnen må skiftes om det ikke er mulig å skifte/reparere bare døren/hengslene.

Kjøkken: 2. etasje - ukjent alder, Oppsummering av overflater og innredning:

Eldre kjøkkeninnredning (ukjent alder) med tilhørende slitasje. Kjøkkenkran er løs.

Anbefalte tiltak overflater og innredning:

Kjøkkenkran må festes. Tilstandsgrad satt ut i fra slitasje på innredningen.

Trapp: Trapp til 2. etasje, Oppsummering:

Rekkverk måles til en høyde under 90cm. Åpninger i rekkverket er over 10 cm. Dette utgjør en risiko for små barn og dyr. Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift.

Anbefalte tiltak:

Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspiller slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

Trapp: Loftstrapp, Oppsummering:

Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift.

Anbefalte tiltak:

Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

Avløpsrør, Oppsummering:

Stakeluke påvist i kjeller. Staking kan også utføres via andre installasjoner med avløp. Avløpsrør er av nyere dato, bortsett fra støpejernsstamme i kjelleren. Denne antas å være fra byggeår, og har nådd en alder som gir økt risiko for skade. Støpejernsstamme gis TG-2. Det registreres sen avrenning fra servant på bad. Overløp på servant på bad er ikke tilkoblet.

Anbefalte tiltak:

Pga sen avrenning fra tappested anbefales en avløpsrens. Om det ikke hjelper anbefales kontroll / utbedring av rørlegger. Montering av overløpsrør på servant på bad må gjøres.

Vannledninger, Oppsummering:

Fordelerskap er plassert på bad i 2. etasje. Nøkkel til dette er kommet bort, så fordelerskapet er ikke inspisert. Enkelte rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Stoppekran er plassert i kjeller. Det registreres noe fukt på gulv ved vanninntak/ stoppkran.

Anbefalte tiltak:

Nøkkel bør fremskaffes til fordelerskap så dette kan kontrolleres. Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens. Det bør kontrolleres over tid om det er en drypplekkasje på vannrør ved stoppekran. Undertegnede så ikke noen lekkasje, men registrerte noe fukt på gulvet under.

Elektrisk, Oppsummering:

Det ble gjennomført en el-kontroll i utleiedelen av boligen den 19/9-2023. Hoveddelen av boligen er det ikke gjennomført el-kontroll på. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg.

Anbefalte tiltak:

Pga. registrerte avvik og høy alder på store deler av anlegget anbefales det utført en utvidet el-kontroll på den delen av boligen dette ikke er utført på.

Varmtvannsbereder: Ved trapp, Oppsummering:

Bereder er plassert i rom uten sluk.

Anbefalte tiltak:

En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert.

Ventilasjon, Oppsummering:

I boligen mangler flere rom ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu.

Anbefalte tiltak:

Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert på de rommene det mangler.

Våtrom: Bad 1. etasje, Oppsummering av overflater:

Det registreres at fugemasse mellom gulvflis og veggflis har begynt å sprekke opp. En gulvflis ved dusjsoneer skadet / sprukket.

Anbefalte tiltak overflater:

Utbedring av fugemasse i overgang gulv/vegg anbefales utført.

Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk:

Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant. Det er ukjent om tettesjikt har nådd en alder som gir økt risiko for skader.

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.

Lokal utbedring må vurderes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann da alder på tettesjikt er ukjent.

Oppsummering av sanitærutstyr:

Servantskap mangler en dør. Det registreres riss i servant. Det er hull på veggen der det har vært et skap på siden av speilet, samt at det er skader på lysopphenget.

Klosettet er delvis løst.

Anbefalte tiltak sanitærutstyr:

Utbedring av nevnte forhold anbefales.

Oppsummering av ventilasjon:

Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

Anbefalte tiltak ventilasjon:

Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.

Våtrom: Bad 2. etasje, Oppsummering av overflater:

Høydeforskjell mellom topp sluk til avslutning av membran ved dør er under 25mm.

Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det er innfelte downlights i tak mot kaldloft. Det registreres noe svertesopp i himling. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag).

Anbefalte tiltak overflater:

Dampsperre bør etableres i himling om det ikke er gjort. Badet fungerer med bom i noen flis, men om flisefuger sprekker opp og flis løsner må tiltak tas.

Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk:

Pga flislim er det ikke mulig å kontrollere om det er klemring eller bruk av membran.

Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant.

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.

Lokal utbedring må vurderes. Dokumentasjon på bruk av membran bør fremskaffes

Forhold som har fått TG3:

Utstyr på tak, Oppsummering:

Takvinkelen er 27 grader eller mer og det vil være krav til montering av snøfangere. Det er ikke etablert noen snøfanger på taket.

Det er krav til stige for adkomst for feier.

Anbefalte tiltak:

Snøfanger må etableres for god personsikkerhet.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

Trapp: Kjellertrapp, Oppsummering:

Det er ikke etablert rekkverk i trappen. Det er ikke etablert håndløper på veggen.

Avstand mellom trinn er over 10 cm.

Anbefalte tiltak:

Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

Varmtvannsbereder, Oppsummering:

Det registreres store mengder vann på gulvet ved bereder, noe som tyder på at bereder lekker. Det registreres også en liten drypplekkasje på bereder. Det er etablert vannstoppventil til bereder.

Anbefalte tiltak:

Bereder må byttes ut eller repareres.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

## **Innbo og løsøre**

Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

### **Hvitevarer**

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

### **Parkering**

På egen gårdsplass og i garasje

## **Diverse**

Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

## **Energi**

### **Oppvarming**

Elektrisk, Varmepumpe og Ved.

Siste feiing: 03.06.20 Feiehyppighet: Kategori 1, høg sotdannelse. Eier har ikke tilrettelagt for feiing 23.09.22. Siste tilsyn: 07.02.22 Neste tilsyn: 2027. Årsgebyr for feiing og tilsyn 612.- eks. mva. Avvik eller anmerkninger er ikke registrert.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

### **Energikarakter**

G

### **Energifarge**

Gul

### **Info energiklasse**

Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no). Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

## **Økonomi**

**Tot prisant. ekskl. omk.**

Kr 2 990 000

### **Kommunale avgifter**



Kr 23 533

**Kommunale avgifter år  
2024**

**Info kommunale avgifter**

De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

**Formuesverdi primær  
Kr 781 651**

**Formuesverdi primær år  
2022**

**Formuesverdi sekundær  
Kr 2 970 273**

**Formuesverdi sekundær år  
2022**

**Andre utgifter**

Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

**Vannavgift  
Kr 1 384**

**Tilbud lånefinansiering**

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

## Offentlige forhold

### Eiendommens betegnelse

Gårdsnummer 192, bruksnummer 14 i Steinkjer kommune.

### Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5006/192/14:

29.10.2024 - Dokumentnr: 2158745 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver

Rettighetshaver: Boli Eiendomsmegling AS

Org.nr: 993 609 145

Elektronisk innsendt

27.11.1946 - Dokumentnr: 2036 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1702 Gnr:192 Bnr:7

23.07.1952 - Dokumentnr: 1878 - Grensejustering

01.01.2018 - Dokumentnr: 171258 - Omnummerering ved kommuneendring

Tidligere: Knr:1702 Gnr:192 Bnr:14

01.01.2020 - Dokumentnr: 254909 - Omnummerering ved kommuneendring

Tidligere: Knr:5004 Gnr:192 Bnr:14

### Ferdigattest/brukstillatelse

Hovedbygg: I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

Garasje: Det foreligger ferdigattest på garasjen datert 11.03.1985

### **Vei, vann og avløp**

Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen.

### **Regulerings og arealplaner**

Kommunedelplaner:

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id: 50042018002

Navn: Kommunedelplan Sentrum

Plantype: Kommunedelplan

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 25.10.2018

Bestemmelser: - [https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/1473/2018001\\_bestemmelser.pdf](https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/1473/2018001_bestemmelser.pdf)

Delarealer: Delareal 1 257 m

KPHensynsonenavn: 1702119

KPDetaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Delareal: 435 m

KPHensynsonenavn: H740\_1

KPBåndlegging: Båndlegging etter andre lover

Reguleringsplaner:

Besøk: kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id: 50041702119

Navn: Skjeftegropa

Plantype: Eldre reguleringsplan

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 29.05.1985

Bestemmelser: - [https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/35/1702119\\_best.pdf](https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/35/1702119_best.pdf)

Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

### **Adgang til utleie**

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m<sup>3</sup> (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m<sup>3</sup>. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bq/m<sup>3</sup>. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

**Kommentar bo- og driveplikt**

Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

**Kommentar konsesjon**

Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

**Kommentar odelsrett**

Det er ikke odel på eiendommen.

## Kontraktsgrunnlag

**Salgs- og betalingsvilkår**

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

### **Overtakelse**

Kjøper vil ikke ha tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtakelse. Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

### **Budgivning**

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

## Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

### **Omkostninger kjøpers beskrivelse**

2 990 000 (Prisantydning)

---

#### Omkostninger

74 750 (Dokumentavgift)

240 (Panteattest kjøper)

500 (Tinglysningsgebyr pantedokument)

500 (Tinglysningsgebyr skjøte)

15 100 (Boligkjøperforsikring – fem års varighet (valgfritt))

2 800 (Boligkjøperforsikring Help Pluss - ett års varighet (valgfritt))

---

75 990 (Omkostninger totalt)

91 090 (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet)

93 890 (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss)

---

3 065 990 (Totalpris. inkl. omkostninger)

3 081 090 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring - fem års varighet))

3 083 890 (Totalpris. inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring inkludert ett år med Help Pluss))

---

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

### **Omkostninger kjøpers beløp**

Kr 75 990

**Betalingsbetingelser**

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.

**Hvitvaskingsreglene**

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

**Personopplysningsloven**

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

**Boligselgerforsikring**

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

**Boligkjøperforsikring**

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

**Meglers vederlag**

Det er avtalt fastprisbasert vederlag tilsvarende 45 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:

6 500 Kommunale opplysninger

13 900 Markedspakke

5 900 Oppgjørshonorar

2 500 Søk eiendomsregister og elektronisk signering

5 000 Tilretteleggingsgebyr (Ord. kr 15000,-)

1 250 Utleggsgebyr

1 875 Visninger per stk.

500 Tinglysningsgebyr pantedokument med urådighet

4 500 Utlegg fotograf

240 Utlegg utskrift av heftelser/servitutter (avg. fritt) pr stk

Totalt kr: 81 925

Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav et rimelig vederlag stort kr 25 000 for utført arbeid.

**Oppdragsansvarlig**

Anders Borgsø

Eiendomsmegler

anders.borgso@aktiv.no

Tlf: 928 92 938

**Ansvarlig megler**

Anders Borgsø

Eiendomsmegler

anders.borgso@aktiv.no

Tlf: 928 92 938

Boli Eiendomsmegling AS, Torggata 2

7713 Steinkjer

Tlf: 474 79 990

**Salgsoppgavedato**

06.11.2024





























# Plantegning




Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil.  
Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

**EFXIT**

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

# Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil.  
Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

**EFXIT**

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

# Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil.  
Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

**EFXIT**

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

# Plantegning




Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil.  
Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

**EFXIT**

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.

# Plantegning



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil.  
Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

**EFXIT**

Plantegningen er ikke i målestokk og noe avvik kan forekomme.  
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil.



# Vedlegg

# Svedjanvegen 8 7716 STEINKJER

## Tilstandsrapport Eierskifte

Boligtype: Enebolig

Byggeår: 1950

BRA: 242 m<sup>2</sup>

BRA-i: 242 m<sup>2</sup>



### Samlet vurdering

TG-0

3

TG-1

6

TG-2

30

TG-3

3

TG-IU

0

 **Supertakst**

GNR: 192 BNR: 14

Tommy Berg  
Norconsult Norge AS

tommy.berg@norconsult.com  
41301188

Svedjanvegen 8  
7716 Steinkjer

# 1. Tilstandsgradene

## TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

## TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

## TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

## TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, tilleggsbygninger (garasje mm), etasjeskillere, renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

### Takstrappen

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/14566>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

## 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

### Bygningsdeler med TG3

#### Utstyr på tak

##### Oppsummering

Takvinkelen er 27 grader eller mer og det vil være krav til montering av snøfangere.

Det er ikke etablert noen snøfanger på taket.

Det er krav til stige for adkomst for feier.

##### Anbefalte tiltak

Snøfanger må etableres for god personsikkerhet.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

#### Trapp: Kjellertrapp

##### Oppsummering

Det er ikke etablert rekkverk i trappen.

Det er ikke etablert håndløper på veggen.

Avstand mellom trinn er over 10 cm.

##### Anbefalte tiltak

Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet.

Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

#### Varmtvannsbereder

##### Oppsummering

Det registreres store mengder vann på gulvet ved bereder, noe som tyder på at bereder lekker. Det registreres også en liten drypplekkasje på bereder.

Det er etablert vannstoppventil til bereder.

##### Anbefalte tiltak

Bereder må byttes ut eller repareres.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

### Bygningsdeler med TG2

## Drenering

### Oppsummering

Grunnmursplasten har stedvis løsnet fra topplisten.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og både nedre og øvre del av grunnmur.

Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater.

Det opplyses om at på tidspunktet boligen ble oppført var det ikke vanlig med fuktsperre mot grunnen under dekke, så fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur kan også skyldes kappilærsug fra grunnen.

Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen.

### Anbefalte tiltak

Topplst/grunnmursplast som har løsnet fra hverandre må utbedres for å unngå at vann kan komme inn bak grunnmursplast.

Kjeller bør holdes under observasjon og god utlufting ivaretas.

Terreng må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terreng for å lede overflatevann vekk fra boligen.

## Grunnmur og fundament

### Oppsummering

Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det er ukjent om sprekkeene er gjennomgående.

### Anbefalte tiltak

Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling.

## Krypkjeller

### Oppsummering

Antatt krypkjeller uten adkomst under inngangsparti.

Krypkjelleren har ingen adkomst. Det gjøres oppmerksom på at en krypkjeller er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår, og en inspeksjon er viktig for stadfesting av tilstand.

### Anbefalte tiltak

Adkomst til krypkjelleren bør etableres slik at kontroll kan foretas.

## Rom under terreng

### Oppsummering

Det registreres mineralutsalg (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur.

Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt.

Piggmåling i trevirke ved gulv viser en vektprosent fukt på 18.

Fukt oppgis i vektprosent i treverk eller relativ fuktighet (RF).

Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene?

Tørt: Fukttinnhold under 12% eller under 60 % RF

Akseptabelt fukttinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering

Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille

Meget fuktig: 20-27 vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille

Vått: Over 27 vektprosent -100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering.



#### Anbefalte tiltak

Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. God utlufting anbefales i tillegg.

---

### Balkong, terrasse, platting: Terrasse 1. etasje

#### Oppsummering

Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak.

Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.

Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.

#### Anbefalte tiltak

Overflatebehandling må påregnes.

Noe utskifting av trevirke må påregnes.

---

### Balkong, terrasse, platting: Balkong 2. etasje

#### Oppsummering

Balkongen er tekket med sinkplater, og det er etablert fall mot takrenne i framkant av balkongen.

Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak.

Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.

Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.

Balkongen er tekket med sinkplater.

#### Anbefalte tiltak

Overflatebehandling og noe utskifting av treverk må påregnes.

---

### Balkong, terrasse, platting: Ved inngangsparti

#### Oppsummering

Det registreres en del oppsprukkede/slitte terrassebord.

Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.

Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.

#### Anbefalte tiltak

Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

---

## Vinduer og dører

### Oppsummering

Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig.

Karmer er værslitte og delvis oppsprukkede.

Det registreres malingsavskalling på innside.

Et vindu lot seg ikke åpne pga limeffekt fra maling mellom karm og vindusramme.

Et vindu har et håndtak det er vanskelig å få i lås.

Utforsingsbord/omrammingsbord går helt ned på beslag, noe som øker risikoen for fuktopptrekk og påfølgende råteskade.

2 innvendige dører har store slagskader. Disse gis TG-3.

### Anbefalte tiltak

Overflatebehandlinger må påregnes.

Justeringer/smøring anbefales.

Utskiftninger av vinduer og balkongdør må påregnes i nær framtid.

Utskifting av de 2 slagskadde innvendige dørene må påregnes. Antatt kostnad på skifte av disse er under 10000,-

## Vinduer og dører: Vinduer og dører skiftet i 2022

### Oppsummering

Beslag mangler oppbrett på sidene.

### Anbefalte tiltak

Nevnte forhold anbefales utbedret.

## Yttervegger

### Oppsummering

Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå med tilfeldige stikktakninger med kniv for kontroll av råteskader.

Det registreres sprekker i kledningsbord.

Det registreres stedvis råteskader i trekledning.

Kledningen er stedvis værslitt.

Det er ikke tettet mellom underbord og overbord ifm kledning over flere vinduer.

Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting.

Det er kun foretatt stikkprøvekontroller av musetetting og lufting bak kledning der dette er mulig. Der dette er undersøkt ble det ikke registrert tegn til avvik.

### Anbefalte tiltak

Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

## Loft (konstruksjonsoppbygging)

### Oppsummering

Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold.

Det ble registrert misfarging i undertak mot raft, noe som er et symptom på utilstrekkelig lufting.

Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet

### Anbefalte tiltak

Lufting/ventilering bør forbedres.

Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må etableres og luftingen på loftet forbedres.

---

## Takkonstruksjon

### Oppsummering

Innvendig er det synlig misfarging av undertak ned mot raft, noe som tyder på for dårlig lufting av konstruksjonen.

Det var ikke reist noen stige slik at takkonstruksjonen er inspisert fra bakken.

### Anbefalte tiltak

Lufting av takkonstruksjonen bør forbedres for å redusere risikoen for fuktskader pga kondensering på loft og isdannelse på taket.

---

## Taktekking

### Oppsummering

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå, og fra vindu i 2. etasje ut på taket til inngangspartiet.

Uoppdagede feil/mangler kan forekomme da inspeksjon fra bakkenivå har sine begrensninger.

Det er bulker i takplater.

### Anbefalte tiltak

En nærmere inspeksjon av taktekking og beslag anbefales utført når det er mulig.

Påviste skader må utbedres.

---

## Etasjeskille og gulv på grunn

### Oppsummering

Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.

### Anbefalte tiltak

Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes.

Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

---

## Ildsted/Skorstein

### Oppsummering

Pipa er innkledd på en side. Dette er mot luftkanalen i pipa og en godkjent løsning. Det opplyses om at garderobeskap på soverom i 2. etasje dekker store deler av den ene siden av pipen. Skapet anbefales flyttet forså frigjøre pipen for inspeksjon.

Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun inspisert fra bakken.

Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering.

Det henvises forøvrig til rapport fra brann/feiervesen for utfyllende rapport.

### Anbefalte tiltak

På grunn alder og slitasje må rehabilitering av pipa vurderes.

---

## Kjøkken: 1. etasje

### Oppsummering av overflater og innredning

Kjøkkeninnredningen har noen overflateskader.

Kjøleskap er feilmontert (ikke tilstrekkelig langt bak i innbyggingsskapet), så kjøleskapsdøren går ikke helt igjen.

Det er en feil på dør/hengsler til stekeovn, så døren går ikke som den skal.

### Anbefalte tiltak overflater og innredning

Skadde fronter anbefales skiftet da dette er en helt ny innredning.

Kjøleskap må monteres riktig så det kan lukkes.

Dør/hengsler på stekeovn må repareres/skiftes. Det kan ikke utelukkes at hele stekeovnen må skiftes om det ikke er mulig å skifte/reparere bare døren/hengslene.

---

## Kjøkken: 2. etasje - ukjent alder

### Oppsummering av overflater og innredning

Eldre kjøkkeninnredning (ukjent alder) med tilhørende slitasje.

Kjøkkenkran er løs.

### Anbefalte tiltak overflater og innredning

Kjøkkenkran må festes.

Tilstandsgrad satt ut i fra slitasje på innredningen.

---

## Trapp: Trapp til 2. etasje

### Oppsummering

Rekkverk måles til en høyde under 90cm.

Åpninger i rekkverket er over 10 cm. Dette utgjør en risiko for små barn og dyr.

Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift.

### Anbefalte tiltak

Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspiler slik at åpningen ikke overstiger 10cm.

Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

---

## Trapp: Loftstrapp

### Oppsummering

Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift.

### Anbefalte tiltak

Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

---

## Avløpsrør

### Oppsummering

Stakeluke påvist i kjeller. Staking kan også utføres via andre installasjoner med avløp.

Avløpsrør er av nyere dato, bortsett fra støpejernsstamme i kjelleren. Denne antas å være fra byggeår, og har nådd en alder som gir økt risiko for skade. Støpejernsstamme gis TG-2.

Det registreres sen avrenning fra servant på bad.

Overløp på servant på bad er ikke tilkoblet.

### Anbefalte tiltak

Pga sen avrenning fra tappested anbefales en avløpsrens. Om det ikke hjelper anbefales kontroll / utbedring av rørlegger.

Montering av overløpsrør på servant på bad må gjøres.

---

## Vannledninger

### Oppsummering

Fordelerskap er plassert på bad i 2. etasje. Nøkkel til dette er kommet bort, så fordelerskapet er ikke inspisert.

Enkelte rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost.

Stoppekran er plassert i kjeller.

Det registreres noe fukt på gulv ved vanninntak/stoppekran.

### Anbefalte tiltak

Nøkkel bør fremskaffes til fordelerskap så dette kan kontrolleres.

Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens.

Det bør kontrolleres over tid om det er en drypplekkasje på vannrør ved stoppekran. Undertegnede så ikke noen lekkasje, men registrerte noe fukt på gulvet under.

---

## Elektrisk

### Oppsummering

Det ble gjennomført en el-kontroll i utleiedelen av boligen den 19/9-2023. Hoveddelen av boligen er det ikke gjennomført el-kontroll på. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg.

### Anbefalte tiltak

Pga. registrerte avvik og høy alder på store deler av anlegget anbefales det utført en utvidet el-kontroll på den delen av boligen dette ikke er utført på.

---

## Varmtvannsbereder: Ved trapp

### Oppsummering

Bereder er plassert i rom uten sluk.

#### Anbefalte tiltak

En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert.

---

## Ventilasjon

#### Oppsummering

I boligen mangler flere rom ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu.

#### Anbefalte tiltak

Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert på de rommene det mangler.

---

## Våtrom: Bad 1. etasje

#### Oppsummering av overflater

Det registreres at fugemasse mellom gulvflis og veggflis har begynt å sprekke opp.

En gulvflis ved dusjsoneer skadet / sprukket.

#### Anbefalte tiltak overflater

Utbedring av fugemasse i overgang gulv/vegg anbefales utført.

#### Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk

Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant.

Det er ukjent om tettesjikt har nådd en alder som gir økt risiko for skader.

#### Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes.

Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann da alder på tettesjikt er ukjent.

#### Oppsummering av sanitærutstyr

Servantskap mangler en dør.

Det registreres riss i servant.

Det er hull på veggen der det har vært et skap på siden av speilet, samt at det er skader på lysopphenget.

Klosettet er delvis løst.

#### Anbefalte tiltak sanitærutstyr

Utbedring av nevnte forhold anbefales.

#### Oppsummering av ventilasjon

Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

#### Anbefalte tiltak ventilasjon

Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.

---



## Våtrom: Bad 2. etasje

### Oppsummering av overflater

Høydeforskjell mellom topp sluk til avslutning av membran ved dør er under 25mm.

Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg.

Det er innfelte downlights i tak mot kaldloft.

Det registreres noe svertesopp i himling.

Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag).

### Anbefalte tiltak overflater

Dampsperre bør etableres i himling om det ikke er gjort.

Badet fungerer med bom i noen flis, men om flisefuger sprekker opp og flis løsner må tiltak tas.

### Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk

Pga flislim er det ikke mulig å kontrollere om det er klemring eller bruk av membran.

Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant.

### Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes.

Dokumentasjon på bruk av membran bør fremskaffes.

## Lovlighet

### Vær oppmerksom på!

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1. januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

Det foreligger ferdigattest på mindre arbeider utført på boligen etter byggeår.

Det er skader på brannslukningsutstyr, røykvarsler, eller apparat er eldre enn 10 år

Brannslukningsapparat er eldre enn ti år.

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato  
**29.10.2024**

Rapportdato  
**29.10.2024**

### Hjemmelshavere

Navn: **William Ali Al-Yasri**

Tilstede ved inspeksjon: **Nei**

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? Ja

### Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: **Tommy Berg** Telefon: **41301188**  
Firma: **Norconsult Norge AS** Epost: **tommy.berg@norconsult.com**  
Adresse: **Kongens gate 27, 7713 Steinkjer**



Om bygningssakkyndig:

Takstfullmektig

Egne premisser:

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdatoen, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Det skal settes et anslag på på utbedringskostnader for alle TG 3 i rapporten.

Utbedringskostnadene er et forsiktig anslag basert på bygningsdelen standard og kvalitet med utgangspunkt i registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Endelig kostnad avhenger blant annet av valg av standard, og markedspris på materialer og tjenesteyter.

### Informasjon om boligen

Adresse: **Svedjanvegen 8, 7716 Steinkjer**  
Kommunenr: **5006** Gårdsnr: **192** Bruksnr: **14** Festenr:  
Seksjonsnr: Andelsnr: Leilighetsnr:  
Byggeår: **1950** - Hentet fra tidligere tilstandsrapport på våtrom i samme bygg.  
Boligtype: **Enebolig**

Generell beskrivelse av boligen:

Grunnmuren er oppført i betongstein. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med Decra. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Enkeltglassvinduer på kaldloft.

Bolig opplyst oppført i 1950. Inngangsparti ble tilbygd i 1983. Begge deler opplyst i tidligere takst.

Loftet fremstår som uferdig.

Det mangler noe listverk i boligen.

Grove støpte overflater i kjeller, med synlige rester etter tidligere skillevegger på gulv.

Tiltak etter byggeår:

| År   | Beskrivelse                                                                                                                | Er det fremlagt dokumentasjon fra håndverker? |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2014 | Renoverte bad i 2. etasje (utført av tidligere eier) - tatt fra tidligere tilstandsrapport samme bygg.                     | Nei                                           |
| 2018 | Skiftet avløpsrør og separerte avløp/overvann (utført av tidligere eier) - tatt fra tidligere tilstandsrapport samme bygg. | Nei                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2019 | Etablerte platting på grunn mot sørvest og skiftet vedovn i 1. etasje (utført av tidligere eier) - tatt fra tidligere tilstandsrapport samme bygg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nei |
| 2020 | Skiftet vedovn i 2. etasje (utført av tidligere eier) - tatt fra tidligere tilstandsrapport samme bygg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei |
| 2021 | Etablerte varmpumper i 1. og 2. etasje, utført Trønderservice - opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. Byttet ytterdør, egeninnsats/dugnad - opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei |
| 2022 | Byttet takteking og undertak, takrenner og beslag - utført som egeninnsats/dugnad. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. Skiftet de fleste vinduer i 1. etasje - egeninnsats/dugnad. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. Nytt el-anlegg og belysning i store deler av 1. etasje - utført av bedrift. Dokumentasjon foreligger. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. Renoverte de fleste overflater i 1. etasje, unntatt gang og soverom - egeninnsats/dugnad. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. | Ja  |
| 2024 | Byttet soveromsdør - opplyst av eier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nei |

## 5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggt teknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

|                     |       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal  | BRA-i | Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.                                                                                  |
| Eksternt bruksareal | BRA-e | Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg. |
| Innglasset balkong  | BRA-b | Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.                                          |

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

Tabellen som viser fordelingen av P-ROM og S-ROM er basert på den tidligere arealstandarden (NS 3940:2012) og inneholder ulike definisjoner for måling i forhold til den nåværende standarden (NS 3940:2023). Eksempel skal ikke boder via fellesareal være med som S-ROM, men i ny standard er dette med som BRA-e og summert i bruksarealet (BRA). Oversikten over P-ROM og S-ROM er kun ment som informasjon og for sammenligning, og skal ikke brukes i markedsføring av boliger. Tallene er omtrentlige og kan avvike fra faktiske målinger; de er ikke juridisk bindende. Rombenevnelsen er vurdert med tanke på dagens bruksområder og tar ikke hensyn til kravene i byggeforskriftene.

### Oppsummering av BRA alle bygg

| Bygg             | BRA        | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Hovedbygg        | 242        | 242                        | 0                           | 0                          | 46                              |
| Garasje          | 25         | 0                          | 25                          | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m²</b> | <b>267</b> | <b>242</b>                 | <b>25</b>                   | <b>0</b>                   | <b>46</b>                       |

### Bygning: Hovedbygg

## Hovedareal

| Etasje           | BRA        | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Kjeller          | 72         | 72                         | 0                           | 0                          | 0                               |
| 1. etasje        | 75         | 75                         | 0                           | 0                          | 41                              |
| 2. etasje        | 70         | 70                         | 0                           | 0                          | 5                               |
| Loft             | 25         | 25                         | 0                           | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m²</b> | <b>242</b> | <b>242</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>46</b>                       |

## Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

| Etasje           | BRA        | P-ROM      | S-ROM     | Beskrivelse P-Rom                                             | Beskrivelse S-Rom                        |
|------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kjeller          | 72         | 0          | 72        |                                                               | Gang/trapperom, vaskekjeller og 3 boder. |
| 1. etasje        | 75         | 75         | 0         | Vindfang, gang, trapperom, bad, soverom, stue og kjøkken.     |                                          |
| 2. etasje        | 70         | 70         | 0         | Trapperom, mellomgang, gang, bad, kjøkken, 2 soverom og stue. |                                          |
| Loft             | 25         | 0          | 25        |                                                               | Gang og 3 boder.                         |
| <b>Totalt m²</b> | <b>242</b> | <b>145</b> | <b>97</b> |                                                               |                                          |

## Bygning: Garasje

### Hovedareal

| Etasje           | BRA       | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. etasje        | 25        | 0                          | 25                          | 0                          | 0                               |
| <b>Totalt m²</b> | <b>25</b> | <b>0</b>                   | <b>25</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |

## Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

| Etasje           | BRA       | P-ROM    | S-ROM     | Beskrivelse P-Rom | Beskrivelse S-Rom |
|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. etasje        | 25        | 0        | 25        |                   | Garasje og bod.   |
| <b>Totalt m²</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>25</b> |                   |                   |

## Kommentar til arealberegning

Deler av arealet på loft er ikke målbart pga lav takhøyde.

## 6. Hovedrapport

### 6.1 Drenering

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type grunnmur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grunnmur/ringmur |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja               |
| Drenering opplyst skiftet i 2018 i tidligere tilstandsrapport på samme bygg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Er drenering rundt hele bygningen oppgradert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ukjent           |
| Er det manglende fuktsikring i form av grunnmursplast på grunnmur, eller er det ut fra alder grunn til å anta at dette mangler?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei              |
| Har drenering nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nei              |
| Er det ved innvendig inspeksjon registrert symptom på nedsatt funksjon eller funksjonssvikt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja               |
| Er bygningen utsatt for tilsig av overflatevann (terrengfall inn mot boligen)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja               |
| Er kontrollert bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur mangelfull?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nei              |
| <b>Oppsummering av drenering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TG-2</b>      |
| <p>Grunnmursplasten har stedvis løsnet fra topplisten.</p> <p>Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og både nedre og øvre del av grunnmur.</p> <p>Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater.</p> <p>Det opplyses om at på tidspunktet boligen ble oppført var det ikke vanlig med fuktsperre mot grunnen under dekke, så fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur kan også skyldes kappilærsug fra grunnen.</p> <p>Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen.</p> |                  |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <p>Topplist/grunnmursplast som har løsnet fra hverandre må utbedres for å unngå at vann kan komme inn bak grunnmursplast.</p> <p>Kjeller bør holdes under observasjon og god utlufing ivaretas.</p> <p>Terrengen må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |

## 6.2 Grunnmur og fundament

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Type Fundament/Grunnmur                                                                  | Grunnmur m/kjeller |
| Type byggegrunn                                                                          | Ukjent byggegrunn  |
| Type grunnmur i kjeller                                                                  | Betongstein        |
| Grunnmur i murt betongstein, pusset på inn- og utside. Opplyst i tidligere takst.        |                    |
| Er det påvist sprekker/riss eller skader?                                                | Ja                 |
| <b>Oppsummering av grunnmur og fundament</b>                                             |                    |
| Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det er ukjent om sprekken er gjennomgående. |                    |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                            |                    |
| Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling.      |                    |

## 6.3 Kryp kjeller

|                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tilgjengelighet                                                                                                                                                                                              | Ikke tilgjengelig |
| <b>Oppsummering av kryp kjeller</b>                                                                                                                                                                          |                   |
| Antatt kryp kjeller uten adkomst under inngangsparti.                                                                                                                                                        |                   |
| Kryp kjelleren har ingen adkomst. Det gjøres oppmerksom på at en kryp kjeller er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår, og en inspeksjon er viktig for stadfesting av tilstand. |                   |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                |                   |
| Adkomst til kryp kjelleren bør etableres slik at kontroll kan foretas.                                                                                                                                       |                   |

## 6.4 Rom under terreng

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Type rom under terreng                           | Grovkjeller |
| Det er en grovkjeller med boder og vaskekjeller. |             |
| Er det synlige skader eller påvist fukt?         | Ja          |

| Oppsummering av rom under terreng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TG-2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur.</p> <p>Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt.</p> <p>Piggmåling i trevirke ved gulv viser en vektprosent fukt på 18.</p> <p>Fukt oppgis i vektprosent i treverk eller relativ fuktighet (RF).<br/>Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene?<br/>Tørt: Fuktinnhold under 12% eller under 60 % RF<br/>Akseptabelt fuktinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering<br/>Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille<br/>Meget fuktig: 20-27 vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille<br/>Vått: Over 27 vektprosent - 100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering.</p> |      |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <p>Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. God utlufting anbefales i tillegg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

## 6.5 Balkong, terrasse, platting: Markterrasse

| Type                                                                     | Platting |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Det er etablert en markterrasse i impregnert trevirke.                   |          |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                   | Ja       |
| Markterrassen ble etablert i 2019. Opplyst i tidligere tilstandsrapport. |          |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?                     | Nei      |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?          | Nei      |
| Oppsummering av balkong, terrasse, platting                              | TG-1     |
| Overflatebehandling anbefales.                                           |          |

## 6.6 Balkong, terrasse, platting: Terrasse 1. etasje

| Type                                                                               | Balkong |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Benevnelsen "Balkong" benyttes også for veranda og altan.                          |         |
| Balkongen er opphengt på husveggen og opplagret på frontdrager med søylefundament. |         |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                             | Ja      |
| Det er gjort arbeidet på balkongen etter byggeår, men det er ukjent når.           |         |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?                               | Nei     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja          |
| Er det krav til rekkverk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja          |
| Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet?                                                                                                                                                                                                | Ja          |
| Er balkong / terrassen teknet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nei         |
| <b>Oppsummering av balkong, terrasse, platting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TG-2</b> |
| <p>Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak.</p> <p>Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.</p> <p>Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.</p> |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <p>Overflatebehandling må påregnes.</p> <p>Noe utskifting av trevirke må påregnes.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |             |

## 6.7 Balkong, terrasse, platting: Balkong 2. etasje

|                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Type                                                                                                                            | Balkong |
| Benevnelsen "Balkong" benyttes også for veranda og altan.                                                                       |         |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                          | Ja      |
| Det er utført arbeider på balkongen etter byggeår, men det er ukjent når.                                                       |         |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?                                                                            | Nei     |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?                                                                 | Ja      |
| Er det krav til rekkverk?                                                                                                       | Ja      |
| Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet? | Ja      |
| Er balkong / terrassen teknet?                                                                                                  | Ja      |
| Er det ufullstendig/manglende tettesjikt ved oppkant mot vegg og dør?                                                           | Nei     |

| Oppsummering av balkong, terrasse, platting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TG-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>Balkongen er tekket med sinkplater, og det er etablert fall mot takrenne i framkant av balkongen.</p> <p>Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak.</p> <p>Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.</p> <p>Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.</p> <p>Balkongen er tekket med sinkplater.</p> |      |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Overflatebehandling og noe utskifting av treverk må påregnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

## 6.8 Balkong, terrasse, platting: Ved inngangsparti

| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrasse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>Benevnelsen "Balkong" benyttes også for veranda og altan.</p> <p>Balkongen er opphengt på husveggen og opplagret på frontdrager med søylefundament.</p>                                                                                                                                                           |          |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja       |
| Verandaen antas å være fra etableringen av tilbygget.                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nei      |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja       |
| Er det krav til rekkverk?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja       |
| Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet?                                                                                                                                                                                      | Ja       |
| Er balkong / terrassen tekket?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nei      |
| Oppsummering av balkong, terrasse, platting                                                                                                                                                                                                                                                                          | TG-2     |
| <p>Det registreres en del oppsprukkede/slitte terrassebord.</p> <p>Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.</p> <p>Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd.</p> |          |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

|                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                                          |             |
| Vinduer med 2-lags glass og kobla glass.                                                                             |             |
| Terrassedør med glass.                                                                                               |             |
| Innvendige dører av varierende alder og utforming.                                                                   |             |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                               | Ja          |
| De fleste vinduene er skiftet etter byggeår, men til varierende tid.                                                 |             |
| Vinduer med 2- lags isolerglass stemplet 1972, 1973, 1977, 1982 og 2013.                                             |             |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                                                         | Nei         |
| Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?                                                         | Ja          |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                                                    | Ja          |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?                                         | Ja          |
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b>                                                                              | <b>TG-2</b> |
| Det registreres harde tettelisten som pga dette tetter dårlig.                                                       |             |
| Karmen er værslitte og delvis oppsprukket.                                                                           |             |
| Det registreres malingsavskalling på innsiden.                                                                       |             |
| Et vindu lot seg ikke åpne pga limeffekt fra maling mellom karm og vindusramme.                                      |             |
| Et vindu har et håndtak det er vanskelig å få i lås.                                                                 |             |
| Utføringsbord/omrammingsbord går helt ned på beslag, noe som øker risikoen for fuktopptrekk og påfølgende råteskade. |             |
| 2 innvendige dører har store slagskader. Disse gis TG-3.                                                             |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                        |             |
| Overflatebehandlinger må påregnes.                                                                                   |             |
| Justeringer/smøring anbefales.                                                                                       |             |
| Utskiftninger av vinduer og balkongdør må påregnes i nær framtid.                                                    |             |
| Utskifting av de 2 slagskadede innvendige dørene må påregnes. Antatt kostnad på skifte av disse er under 10000,-     |             |

## 6.10 Vinduer og dører: Vinduer og dører skiftet i 2022

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                                                                      |             |
| Vinduer med 2-lags glass.                                                                                                        |             |
| Ytterdør og terrassedør med glass.                                                                                               |             |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                           | Ja          |
| Alle vinduer i 1. etasje, bortsett fra på soverom og i gang, er byttet i 2022 - opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. |             |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass?                                                                                     | Nei         |
| Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?                                                                     | Nei         |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?                                                                | Nei         |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?                                                     | Ja          |
| <b>Oppsummering av vinduer og dører</b>                                                                                          | <b>TG-2</b> |
| Beslag mangler oppbrett på sidene.                                                                                               |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                    |             |
| Nevnte forhold anbefales utbedret.                                                                                               |             |

## 6.11 Yttervegger

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type fasade                                                                                                          | Stående kledning |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                               | Ja               |
| Deler av kledningen er skiftet ifm vindusbytter i 2022.                                                              |                  |
| Kledning på tilbygg antas å være fra etableringsår på tilbygg, øvrig kledning har ukjent alder eller er fra byggeår. |                  |
| Er det påvist skjevheter/riss/sprekker/setninger?                                                                    | Ja               |
| Er det påvist fuktskade/sopp/råte eller slitt overflate?                                                             | Ja               |
| Er det liten eller ingen lufting av kledningen?                                                                      | Ja               |
| Er det manglende musetetting i nedkant av kledning/plater?                                                           | Nei              |

| Oppsummering av yttervegger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TG-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå med tilfeldige stikktakninger med kniv for kontroll av råteskader.</p> <p>Det registreres sprekker i kledningsbord.</p> <p>Det registreres stedvis råteskader i trekledning.</p> <p>Kledningen er stedvis værslitt.</p> <p>Det er ikke tett mellom underbord og overbord ifm kledning over flere vinduer.</p> <p>Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting.</p> <p>Det er kun foretatt stikkprøvekontroller av musetetting og lufting bak kledning der dette er mulig. Der dette er undersøkt ble det ikke registrert tegn til avvik.</p> |      |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <p>Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

## 6.12 Loft (konstruksjonsoppbygging)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type loft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delvis innredet / kaldtloft |
| <p>Loftet er delvis innredet, men bærer preg av å ikke være ferdig. Takkonstruksjonen er i hovedsak kledd med malt panel, men deler av undertak/taktro er synlig. Takkonstruksjonen er uisolert.</p>                                                                                                                                                                               |                             |
| Er loftet innredet etter byggeår?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ukjent                      |
| Er det tegn til fukt fra lekkasjer eller kondensering på overflater?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                          |
| Er det tegn til sopp/råte eller spor etter skadedyr?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nei                         |
| Er det tegn på tilstrekkelig ventilering av konstruksjonen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                          |
| Er det tegn på tilstrekkelig tetting rundt gjennomføringer i konstruksjonen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                          |
| <b>Oppsummering av loft (konstruksjonsoppbygging)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TG-2</b>                 |
| <p>Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold.</p> <p>Det ble registrert misfarging i undertak mot raft, noe som er et symptom på tilstrekkelig lufting.</p> <p>Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet</p> |                             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <p>Lufting/ventilering bør forbedres.</p> <p>Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må etableres og luftingen på loftet forbedres.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |

## 6.13 Renner og nedløp

|                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type                                                                                                                                       | Metall      |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                                                          | Ja          |
| Takrenner er skiftet i 2022 - opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg.                                                             |             |
| Er det synlige skader på renner/nedløp?                                                                                                    | Nei         |
| <b>Oppsummering av renner og nedløp</b>                                                                                                    | <b>TG-1</b> |
| Det observeres ingen skader på renner og nedløp, men det var oppholdsvær på befaringsdagen så eventuelle lekkasjer vil ikke være oppdaget. |             |

## 6.14 Takkonstruksjon

|                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Takkonstruksjon                                                                                                                                                                                                     | Saltak      |
| Takkonstruksjon av sperrer i saltaksform opplagt på knevegger og yttervegger, sammenføydd med hanebjelke mot møne. Store deler av takkonstruksjon er underkledd med panel, uisolert. Stedvis synlig taktro av bord. |             |
| Inspisert fra                                                                                                                                                                                                       | Fra bakken  |
| Er det tegn til svanker, skjevheter eller symptom på konstruksjonssvikt i takflaten?                                                                                                                                | Nei         |
| Er det registrert symptom som tyder på at takkonstruksjonen er utilstrekkelig luftet?                                                                                                                               | Ja          |
| <b>Oppsummering av takkonstruksjon</b>                                                                                                                                                                              | <b>TG-2</b> |
| Innvendig er det synlig misfarging av undertak ned mot raft, noe som tyder på for dårlig lufting av konstruksjonen.                                                                                                 |             |
| Det var ikke reist noen stige slik at takkonstruksjonen er inspisert fra bakken.                                                                                                                                    |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                       |             |
| Lufting av takkonstruksjonen bør forbedres for å redusere risikoen for fuktskader pga kondensering på loft og isdannelse på taket.                                                                                  |             |

## 6.15 Takteking

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Type teking                      | Metallplater |
| Det er etablert Decra takteking. |              |
| Inspisert fra                    | Fra bakken   |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                                                                                        | Ja          |
| Taktekking ble skiftet i 2022 - opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg.                                                                                                                                                                              |             |
| Er det skader på takstein, mosegroing, buler i papp, rust eller bulker i plater?                                                                                                                                                                              | Ja          |
| Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer?                                                                                                                                                                             | Nei         |
| Har tekkingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                                                                                                                                                                  | Nei         |
| <b>Oppsummering av taktekking</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>TG-2</b> |
| <p>Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå, og fra vindu i 2. etasje ut på taket til inngangspartiet.</p> <p>Uoppdagede feil/mangler kan forekomme da inspeksjon fra bakkenivå har sine begrensninger.</p> <p>Det er bulker i takplater.</p> |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                                                                                 |             |
| <p>En nærmere inspeksjon av taktekking og beslag anbefales utført når det er mulig.</p> <p>Påviste skader må utbedres.</p>                                                                                                                                    |             |

## 6.16 Utstyr på tak

|                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Er det krav til snøfanger?                                                                                                                                                                           | Ja                     |
| Er det manglende og/eller feil/skader på snøfanger?                                                                                                                                                  | Ja                     |
| Er det krav til stige for adkomst feier?                                                                                                                                                             | Ja                     |
| Er det manglende stige/adkomst for feier og eller skader på stige?                                                                                                                                   | Nei                    |
| <b>Oppsummering av utstyr på tak</b>                                                                                                                                                                 | <b>TG-3</b>            |
| <p>Takvinkelen er 27 grader eller mer og det vil være krav til montering av snøfangere.</p> <p>Det er ikke etablert noen snøfanger på taket.</p> <p>Det er krav til stige for adkomst for feier.</p> |                        |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                                        |                        |
| Snøfanger må etableres for god personsikkerhet.                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 000 - 50 000</b> |



## 6.17 Etasjeskille og gulv på grunn

|                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Type                                                                                                                                                                                 | Trebjelkelag |
| Kjellergulv er støpte. Etasjeskillere er trebjelkelag.                                                                                                                               |              |
| Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?                                                                                                                    | Ja           |
| <b>Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn</b>                                                                                                                                 |              |
| TG-2                                                                                                                                                                                 |              |
| Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. |              |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                                                        |              |
| Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes.                                                  |              |
| Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.                                                                                                         |              |

## 6.18 Ildsted/Skorstein

|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Type pipe                                                                                                                                                                                                                                                | Tegl       |
| Boligen har en teglsteinspipe med lufteløp, pipa er omstøpt i etasjeskillere.                                                                                                                                                                            |            |
| Er det montert ildsted?                                                                                                                                                                                                                                  | Ja         |
| Type ildsted                                                                                                                                                                                                                                             | Vedovn     |
| Det ble etablert ny vedovn i 1. etasje av tidligere eier i 2019 og i 2. etasje i 2020.                                                                                                                                                                   |            |
| Dersom teglpipe - er 1 eller flere sider av pipen innkledd?                                                                                                                                                                                              | Ja         |
| Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale?                                                                                                                                                              | Nei        |
| Skorstein over tak er innsisert fra:                                                                                                                                                                                                                     | Fra bakken |
| Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger?                                                                                                                                                                                                   | Nei        |
| Er det avvik i forhold til høyde på pipe over tak?                                                                                                                                                                                                       | Nei        |
| <b>Oppsummering av ildsted/skorstein</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |
| TG-2                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Pipa er innkledd på en side. Dette er mot luftkanalen i pipa og en godkjent løsning. Det opplyses om at garderobeskap på soverom i 2. etasje dekker store deler av den ene siden av pipen. Skapet anbefales flyttet forså frigjøre pipen for inspeksjon. |            |
| Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun innsisert fra bakken.                                                                                                                                                                         |            |
| Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering.                                                                                                                                         |            |
| Det henvises forøvrig til rapport fra brann/feiertvesen for utfyllende rapport.                                                                                                                                                                          |            |

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

På grunn alder og slitasje må rehabilitering av pipa vurderes.

**6.19 Kjøkken: 1. etasje****Overflater og innredning**

Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?

Nei

Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?

Ja

**Oppsummering av overflater og innredning****TG-2**

Kjøkkeninnredningen har noen overflateskader.

Kjøleskap er feilmontert (ikke tilstrekkelig langt bak i innbyggingsskapet), så kjøleskapsdøren går ikke helt igjen.

Det er en feil på dør/hengsler til stekeovn, så døren går ikke som den skal.

**Anbefalte tiltak overflater og innredning**

Skadde fronter anbefales skiftet da dette er en helt ny innredning.

Kjøleskap må monteres riktig så det kan lukkes.

Dør/hengsler på stekeovn må repareres/skiftes. Det kan ikke utelukkes at hele stekeovnen må skiftes om det ikke er mulig å skifte/reparere bare døren/hengslene.

**Avtrekk**

Type avtrekk

Omluftsvifte (kullfilter)

Det er etablert avtrekk med kullfilter.

**Oppsummering av avtrekk****TG-1****6.20 Kjøkken: 2. etasje - ukjent alder****Overflater og innredning**

Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?

Nei

Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?

Nei

**Oppsummering av overflater og innredning****TG-2**

Eldre kjøkkeninnredning (ukjent alder) med tilhørende slitasje.

Kjøkkenkran er løs.

#### Anbefalte tiltak overflater og innredning

Kjøkkenkran må festes.

Tilstandsgrad satt ut i fra slitasje på innredningen.

#### Avtrekk

Type avtrekk

Mekanisk

Er det registrert avvik på avtrekk?

Nei

#### Oppsummering av avtrekk

TG-1

Gammel avtrekksvifte, men fungerer som tiltenkt.

Glass foran lyspærer mangler og bør fremskaffes. Forholdet gis TG-2.

## 6.21 Lovlighet

Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?

Nei

Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?

Nei

Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?

Ja

Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1. januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

Det foreligger ferdigattest på mindre arbeider utført på boligen etter byggeår.

Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?

Nei

Er det manglende brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?

Nei

Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år?

Ja

Brannslukkingsapparat er eldre enn ti år.

## 6.22 Trapp: Kjellertrapp

Beskrivelse

Innvendig trapp er en åpen tretrapp.

Er det manglende rekkverk?

Ja

Er det påvist andre avvik utover normal slitasje?

Ja

| Oppsummering av trapp                                                                  | TG-3            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Det er ikke etablert rekkverk i trappen.                                               |                 |
| Det er ikke etablert håndløper på veggen.                                              |                 |
| Avstand mellom trinn er over 10 cm.                                                    |                 |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                 |                 |
| Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet.                                  |                 |
| Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.                            |                 |
| Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. |                 |
| Utbedringskostnader                                                                    | 10 000 - 50 000 |

## 6.23 Trapp: Trapp til 2. etasje

| Beskrivelse                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Innvendig trapp er en lukket tretrapp fra byggeår.                                               |      |
| Er det manglende rekkverk?                                                                       | Nei  |
| Er høyden på rekkverk under 90cm?                                                                | Ja   |
| Er åpninger i rekkverk over 10cm?                                                                | Ja   |
| Er åpninger mellom opptrinn over 10 cm?                                                          | Nei  |
| Mangler håndløper i trappeløp?                                                                   | Ja   |
| Er det påvist andre avvik utover normal slitasje?                                                | Nei  |
| Oppsummering av trapp                                                                            | TG-2 |
| Rekkverk måles til en høyde under 90cm.                                                          |      |
| Åpninger i rekkverket er over 10 cm. Dette utgjør en risiko for små barn og dyr.                 |      |
| Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift.                      |      |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                           |      |
| Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspiler slik at åpningen ikke overstiger 10cm. |      |
| Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.                                      |      |

## 6.24 Trapp: Loftstrapp

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beskrivelse                                                                 |             |
| Innvendig trapp er en lukket tretrapp fra byggeår.                          |             |
| Er det manglende rekkverk?                                                  | Nei         |
| Er høyden på rekkverk under 90cm?                                           | Nei         |
| Er åpninger i rekkverk over 10cm?                                           | Nei         |
| Er åpninger mellom opptrinn over 10 cm?                                     | Nei         |
| Mangler håndløper i trappeløp?                                              | Ja          |
| Er det påvist andre avvik utover normal slitasje?                           | Nei         |
| <b>Oppsummering av trapp</b>                                                | <b>TG-2</b> |
| Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>               |             |
| Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.                 |             |

## 6.25 Avløpsrør

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type avløpsrør                                                                                | Plast, Støpejern |
| Synlige avløpsrør i boligen er av plast, unntaket er rørstamme i kjeller som er av støpejern. |                  |
| Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår?                                        | Ja               |
| Det er utført arbeid på anlegget etter byggeår, men det er ukjent når.                        |                  |
| Er det manglende lufting av kloakk over tak?                                                  | Nei              |
| Er det sen avrenning fra tappested?                                                           | Ja               |
| Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget?                                                | Nei              |
| Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                  | Nei              |

| Oppsummering av avløpsrør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TG-2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>Stakeluke påvist i kjeller. Staking kan også utføres via andre installasjoner med avløp.</p> <p>Avløpsrør er av nyere dato, bortsett fra støpejernsstamme i kjelleren. Denne antas å være fra byggeår, og har nådd en alder som gir økt risiko for skade. Støpejernsstamme gis TG-2.</p> <p>Det registreres sen avrenning fra servant på bad.</p> <p>Overløp på servant på bad er ikke tilkoblet.</p> |      |
| Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| <p>Pga sen avrenning fra tappested anbefales en avløpsrens. Om det ikke hjelper anbefales kontroll / utbedring av rørlegger.</p> <p>Montering av overløpsrør på servant på bad må gjøres.</p>                                                                                                                                                                                                            |      |

## 6.26 Vannledninger

| Type anlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kobber, Rør i rør system |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Det er etablert vannledninger av kobber og rør i rør system.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                       |
| Rør i rør systemet antas å være fra oppgradering av bad i 2. etasje, dvs fra 2014.                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Er det etablert fordelerskap?                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                       |
| Er det manglende vannstoppesystem i tilknytning til, eller manglende avrenning til sluk/avløp fra fordelerskap?                                                                                                                                                                                            | Nei                      |
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?                                                                                                                                                                                                                                 | Nei                      |
| Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?                                                                                                                                                                                                                          | Ja                       |
| Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                       |
| Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?                                                                                                                                                                                                                                          | Nei                      |
| Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?                                                                                                                                                                                                                                                           | Nei                      |
| Er det dårlig funksjon på stoppekran?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nei                      |
| Oppsummering av vannledninger                                                                                                                                                                                                                                                                              | TG-2                     |
| <p>Fordelerskap er plassert på bad i 2. etasje. Nøkkel til dette er kommet bort, så fordelerskapet er ikke inspisert.</p> <p>Enkelte rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost.</p> <p>Stoppekran er plassert i kjeller.</p> <p>Det registreres noe fukt på gulv ved vanninntak/stoppekran.</p> |                          |

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Nøkkel bør fremskaffes til fordelerskap så dette kan kontrolleres.

Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens.

Det bør kontrolleres over tid om det er en drypplekkasje på vannrør ved stoppekran. Undertegnede så ikke noen lekkasje, men registrerte noe fukt på gulvet under.

## 6.27 Elektrisk

|                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år                                                                                                                 | Nei              |
| Type sikringer                                                                                                                                                                            | Automatsikringer |
| Det er etablert to sikringsskap. Ett i kjeller og ett i 2. etasje.                                                                                                                        |                  |
| Type anlegg                                                                                                                                                                               | Delvis skjult    |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                                                                                                                    | Ja               |
| Det ble skiftet til automatisk strømmåler i 2017. Samsvarserklæring foreligger.                                                                                                           |                  |
| Storparten av el-anlegget i 1. etasje er skiftet ut siden ny eier overtok i 2021, og det ble etablert kurser til 2 varmpumper. Samsvarserklæringer foreligger.                            |                  |
| Om det er utført arbeid ut over dette er ukjent.                                                                                                                                          |                  |
| Er det manglende samsvarserklæring på arbeider utført etter 01.01.1999?                                                                                                                   | Nei              |
| Er det manglende kursfortegnelse?                                                                                                                                                         | Nei              |
| Er det manglende samsvar mellom kursfortegnelse og antall sikringer?                                                                                                                      | Nei              |
| Er det tegn på varmgang (termiske skader) på kabler, brytere, downlight, stikkontakter, og elektrisk utstyr?                                                                              | Nei              |
| Er kabler tilstrekkelig festet?                                                                                                                                                           | Nei              |
| Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette?                                                                                                       | Nei              |
| Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut?                                                                                                                                              | Nei              |
| Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntillop eller varmgang i anlegget?                                                                                                             | Nei              |
| <b>Oppsummering av elektrisk</b>                                                                                                                                                          | <b>TG-2</b>      |
| Det ble gjennomført en el-kontroll i utleiedelen av boligen den 19/9-2023. Hoveddelen av boligen er det ikke gjennomført el-kontroll på. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. |                  |

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Pga. registrerte avvik og høy alder på store deler av anlegget anbefales det utført en utvidet el-kontroll på den delen av boligen dette ikke er utført på.

## 6.28 Varmesentral

|                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type anlegg                                                                                                                              | Varmepumpe  |
| Det er etablert 2 varmpumper i boligen.                                                                                                  |             |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?                                                                                        | Ja          |
| Varmepumpene ble etablert i 2021 - Innstallasjonslogger fra Trønderservice er forevist. Opplyst i tidligere tilstandsrapport samme bygg. |             |
| Når var siste service på anlegget?                                                                                                       |             |
| Det er ikke framlagt noen dokumentasjon på gjennomført service.                                                                          |             |
| Finnes det oljetank på eiendommen?                                                                                                       | Ukjent      |
| <b>Oppsummering av varmesentral</b>                                                                                                      | <b>TG-1</b> |
| Nye varmpumper som fungerer som de skal.                                                                                                 |             |
| Det er ukjent om det er oljetank nedgravd på eiendommen.                                                                                 |             |

## 6.29 Varmtvannsbereder: Ved trapp

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Plassering bereder                           |                                |
| Ved kjellertrapp                             |                                |
| Fundament                                    |                                |
| Plassert på gulv                             |                                |
| Årstall                                      |                                |
| Ukjent                                       |                                |
| Størrelse                                    |                                |
| 190 liter                                    |                                |
| Er det manglende lekkasjesikring av bereder? | Ja                             |
| Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?   | Ikke relevant, fast tilkobling |
| Er det tegn til lekkasjer fra bereder?       | Nei                            |



|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er bereder over 20 år?                                                           | Ja          |
| <b>Oppsummering av varmtvannsbereder</b>                                         | <b>TG-2</b> |
| Bereder er plassert i rom uten sluk.                                             |             |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                    |             |
| En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. |             |
| Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert.                                  |             |

## 6.30 Varmtvannsbereder

|                                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plassering bereder                                                                                                                                    |                        |
| Vaskekjeller                                                                                                                                          |                        |
| Fundament                                                                                                                                             |                        |
| Plassert på gulv                                                                                                                                      |                        |
| Årstall                                                                                                                                               |                        |
| 2007                                                                                                                                                  |                        |
| Størrelse                                                                                                                                             |                        |
| 116 liter                                                                                                                                             |                        |
| Er det manglende lekkasjesikring av bereder?                                                                                                          | Nei                    |
| Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?                                                                                                            | Nei                    |
| Er det tegn til lekkasjer fra bereder?                                                                                                                | Ja                     |
| Er bereder over 20 år?                                                                                                                                | Nei                    |
| <b>Oppsummering av varmtvannsbereder</b>                                                                                                              | <b>TG-3</b>            |
| Det registreres store mengder vann på gulvet ved bereder, noe som tyder på at bereder lekker. Det registreres også en liten drypplekkasje på bereder. |                        |
| Det er etablert vannstoppeventil til bereder.                                                                                                         |                        |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                                                                         |                        |
| Bereder må byttes ut eller repareres.                                                                                                                 |                        |
| <b>Utbedringskostnader</b>                                                                                                                            | <b>10 000 - 50 000</b> |

## 6.31 Ventilasjon

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Type ventilering                                                                                          | Naturlig ventilasjon |
| Naturlig ventilasjon med klaffventiler på yttervegg.                                                      |                      |
| <b>Oppsummering av ventilasjon</b>                                                                        | <b>TG-2</b>          |
| I boligen mangler flere rom ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu. |                      |
| <b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>                                             |                      |
| Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert på de rommene det mangler.                                  |                      |

## 6.32 Våtrom: Bad 1. etasje

### Overflate

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse av overflate                                                           |                                           |
| Flislagt gulv og vegg.                                                             |                                           |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                             | Ja                                        |
| Badet er renovert etter byggeår, men det er ukjent når.                            |                                           |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?          | Nei                                       |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?       | Nei                                       |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                      | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                   | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?                 | Ja                                        |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?     | Nei                                       |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                                  | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |
| <b>Oppsummering av overflater</b>                                                  | <b>TG-2</b>                               |
| Det registreres at fugemasse mellom gulvflis og veggflis har begynt å sprekke opp. |                                           |
| En gulvflis ved dusjsoneer skadet / sprukket.                                      |                                           |
| <b>Anbefalte tiltak overflater</b>                                                 |                                           |
| Utbedring av fugemasse i overgang gulv/vegg anbefales utført.                      |                                           |

### Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Nei    |
| Type sluk                                                                                          | Plast  |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?                      | Nei    |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Ja     |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei    |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Ukjent |

#### Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk

**TG-2**

Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant.

Det er ukjent om tettesjikt har nådd en alder som gir økt risiko for skader.

#### Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes.

Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann da alder på tettesjikt er ukjent.

### Sanitærutstyr

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Beskrivelse                                                      |     |
| Det er etablert servantskap, klosett, og innfellbare dusjvegger. |     |
| Er det skader på utstyr og innredning?                           | Ja  |
| Er det innebygd sisterner til klosett?                           | Nei |

#### Oppsummering av sanitærutstyr

**TG-2**

Servantskap mangler en dør.

Det registreres riss i servant.

Det er hull på veggen der det har vært et skap på siden av speilet, samt at det er skader på lysopphenget.

Klosettet er delvis løst.

#### Anbefalte tiltak sanitærutstyr

Utbedring av nevnte forhold anbefales.

### Ventilasjon

|               |          |
|---------------|----------|
| Type ventiler | Naturlig |
|---------------|----------|

| Oppsummering av ventilasjon                                                                                                                                                                          | TG-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. |      |
| Anbefalte tiltak ventilasjon                                                                                                                                                                         |      |
| Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk.                                                                                                                                                           |      |

#### Fuktmåling

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?           | Ja  |
| Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking? | Nei |

| Oppsummering av fukt                                                    | TG-0 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende trapperom. |      |

#### Dokumentasjon

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fremlagt dokumentasjon                   | Nei |
| Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon. |     |

## 6.33 Våtrom: Bad 2. etasje

#### Overflate

|                                                                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse av overflate                                                                    |                                           |
| Flislagt gulv og vegg.                                                                      |                                           |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?                                      | Ja                                        |
| Tidligere takst på boligen opplyser om at badet ble renoveret i 2014.                       |                                           |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?                   | Ja                                        |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?                | Nei                                       |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?                               | Nei                                       |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?                                            | Ja                                        |
| Er det påvist tegn til kondensdannelse (fukt) ved gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? | Nei                                       |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?                          | Ja                                        |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?              | Ja                                        |
| Er det registrert knirk i gulvet?                                                           | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

| Oppsummering av overflater                                                                       | TG-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Høydeforskjell mellom topp sluk til avslutning av membran ved dør er under 25mm.                 |      |
| Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg.                                         |      |
| Det er innfelte downlights i tak mot kaldloft.                                                   |      |
| Det registreres noe svertesopp i himling.                                                        |      |
| Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag).                                 |      |
| Anbefalte tiltak overflater                                                                      |      |
| Dampspærre bør etableres i himling om det ikke er gjort.                                         |      |
| Badet fungerer med bom i noen flis, men om flisefuger sprekker opp og flis løsner må tiltak tas. |      |

### Membran, tettesjikt og sluk

|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?                              | Nei                 |
| Type sluk                                                                                          | Plast               |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?                      | Ikke kontrollerbart |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?                  | Ja                  |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei                 |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?              | Nei                 |

| Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk                                                                        | TG-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pga flislim er det ikke mulig å kontrollere om det er klemring eller bruk av membran.                              |      |
| Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant.                                                |      |
| Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk                                                                       |      |
| Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. |      |
| Dokumentasjon på bruk av membran bør fremskaffes.                                                                  |      |

### Sanitærutstyr

|                                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Beskrivelse                                                                                                   |                        |
| Det er etablert servantskap, klosett med innebygd sistene, innfellbare dusjvegger og opplegg til vaskemaskin. |                        |
| Er det skader på utstyr og innredning?                                                                        | Nei                    |
| Er det innebygd sistene til klosett?                                                                          | Ja                     |
| Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sistene?                                              | Annen godkjent løsning |

**Oppsummering av sanitærutstyr****TG-1**

Det er ikke etablert noen drepsåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygde systerne. Det er montert et toalett av typen TECE, og de har en annen godkjent løsning. Undertegnede forutsetter da at korrekt montering er utført.

**Ventilasjon**

Type ventilerings

Mekanisk avtrekk

Er ventilasjonen funksjonstestet?

Ja

**Oppsummering av ventilasjon****TG-0**

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

**Fuktmåling**

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Ja

Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?

Nei

**Oppsummering av fukt****TG-0**

Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende trapp.

Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen.

**Dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon

Nei

Det er ikke framlagt noen dokumentasjon.

**6.34 Øvrig: Garasje****Beskrivelse**

Garasje oppført med støpt gulv og vegger oppført i bindingsverk med utvendig stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Det er montert en vippeport i tre.

Det registreres noe vedlikeholdsbehov.

**6.35 Støttemur**

Tilgjengelighet

Ikke relevant

6.36 Toalettrom

Tilgjengelighet

Ikke relevant

6.37 Vannbåren varme

Tilgjengelighet

Ikke relevant

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Meglerfirma                                                                                             |        |
| Aktiv EM Steinkjer                                                                                      |        |
| Oppdragsnr.                                                                                             |        |
| 1708240278                                                                                              |        |
| Selger 1 navn                                                                                           |        |
| Ali Al-Yasri                                                                                            |        |
| Gateadresse                                                                                             |        |
| Svedjanvegen 8                                                                                          |        |
| Poststed                                                                                                | Postnr |
| STEINKJER                                                                                               | 7716   |
| Er det dødsbo?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja                   |        |
| Avdødes navn                                                                                            |        |
| Er det salg ved fullmakt?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja        |        |
| Hjemmelshavers navn                                                                                     |        |
| Har du kjennskap til eiendommen?<br><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |        |

Document reference: 1708240278



## Tilleggs kommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Enste jeg vet at ovn døra er ødelagt og kjøleskap døra går ikke helt igjen. og at det kommer litt vann fra varmtvannbereder

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).



Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.



Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.



Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.


| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Ali Alyasri    | a3a98ddc0251a96fd62b0<br>ad65e5080e73525b31a | 24.11.2025<br>11:59:29 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 1708240278

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# ENERGIATTEST

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Adresse           | Svedjanvegen 8                       |
| Postnummer        | 7716                                 |
| Sted              | STEINKJER                            |
| Kommunenavn       | Steinkjer                            |
| Gårdsnummer       | 192                                  |
| Bruksnummer       | 14                                   |
| Seksjonsnummer    | —                                    |
| Andelsnummer      | —                                    |
| Festenummer       | —                                    |
| Bygningsnummer    | 184979209                            |
| Bruksenhetsnummer | H0101                                |
| Merkenummer       | 31e2d025-663e-4c48-9f7f-e69358f25657 |
| Dato              | 06.03.2024                           |



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Følg med på energibruken i boligen
- Luft kort og effektivt

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Montering tetningslister
- Velg hvitevarer med lavt forbruk

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskaader.

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger).

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Bygningskategori:</b>        | Småhus   |
| <b>Bygningstype:</b>            | Enebolig |
| <b>Byggeår</b>                  | 1950     |
| <b>Bygningsmateriale:</b>       | Betong   |
| <b>BRA:</b>                     | 242      |
| <b>Ant. etg. med oppv. BRA:</b> | 3        |
| <b>Detaljert vegger:</b>        | Nei      |
| <b>Detaljert vindu:</b>         | Nei      |

### Teknisk installasjon

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Oppvarming:</b> | Elektrisk<br>Varmepumpe<br>Ved |
| <b>Ventilasjon</b> | Naturlig ventilasjon           |

## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031)).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. **800 49 003**.



## Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

### Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Svedjanvegen 8  
Postnummer: 7716  
Sted: STEINKJER  
Kommune: Steinkjer  
Bolignummer: H0101  
Dato: 06.03.2024 13:27:30  
Energimerkenummer: 31e2d025-663e-4c48-9f7f-e69358f25657

Kommunennummer: 5006  
Gårdsnummer: 192  
Bruksnummer: 14  
Seksjonsnummer: 0  
Festenummer: 0  
Bygningsnummer: 184979209

## Brukertiltak

### Tiltak 1: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

### Tiltak 2: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

### Tiltak 3: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

### Tiltak 4: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

### Tiltak 5: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 6: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

### Tiltak 7: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

### Tiltak 8: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.



### **Tiltak 9: Slå av lyset og bruk sparepærer**

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

### **Tiltak 10: Redusér innetemperaturen**

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienners om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

### **Tiltak 11: Vask med fulle maskiner**

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

## **Bygningsmessige tiltak**

### **Tiltak 12: Montering tetningslister**

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

### **Tiltak 13: Isolering av innervegg mot uoppvarmet rom**

Innervegg mot uoppvarmet rom i boligen isoleres.

### **Tiltak 14: Etterisolering av yttervegg**

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

### **Tiltak 15: Termografering og tetthetsprøving**

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

## **Tiltak utendørs**

### **Tiltak 16: Skifte til sparepærer på utebelysning**

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

### **Tiltak 17: Montere automatikk på utebelysning**

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

### **Tiltak 18: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg**

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### **Tiltak 19: Montere urbryter på motorvarmer**

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

## **Tiltak på elektriske anlegg**

### **Tiltak 20: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme**

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

**Tiltak 21: Temperatur- og tidsstyring av panelovner**

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

**Tiltak på sanitæranlegg****Tiltak 22: Isolere varmtvannsrør**

Uisolerte varmtvannsrør isoleres for å redusere varmetapet.



KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR FOR EIENDOM:

Gnr: 192

Bnr: 14

Adresse: Svedjanvegen 8

|                            |                |               |                                         |       |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>VANNAVGIFT - FAST</b>   | Kr.            | 1 384,00      |                                         |       |
| Forbruksgebyr måler        | Kr.            | 1 757,36      | Basert på siste års forbruk             | 88 m3 |
| Forbruksgebyr stipulert    | Kr.            | 0,00          | Basert på reg. bruksareal               | 0 m2  |
| <b>AVLØPSAVGIFT - FAST</b> | Kr.            | 1 435,00      |                                         |       |
| Forbruksgebyr måler        | Kr.            | 2 367,20      | Basert på siste års forbruk             | 88 m3 |
| Forbruksgebyr stipulert    | Kr.            | 0,00          | Basert på reg. bruksareal               | 0 m2  |
| <b>SEPTIKTØMMING:</b>      | Kr.            | 0,00          |                                         |       |
| <b>RENOVASJONSAVGIFT:</b>  | Kr.            | 6 370,00      | 2 boenheter                             |       |
|                            | Kr.            |               |                                         |       |
|                            | SUM eks. mva.  | Kr. 13 313,56 |                                         |       |
|                            | 25% mva.       | Kr. 3 328,39  |                                         |       |
|                            | SUM inkl. mva. | 16 641,95     |                                         |       |
| <b>EIENDOMSSKATT:</b>      | Kr.            | 6 892,00      | Det beregnes ikke mva. av eiendomsskatt |       |
| <b>FESTEAVGIFT:</b>        | Kr.            | 0,00          | Det beregnes ikke mva. av festeavgift   |       |
|                            |                |               |                                         |       |
|                            | Sum pr. år     | Kr. 23 533,95 |                                         |       |

Vannmålerstand pr 01.01.2024:

3630 m3

Totalt utfakt. forskudd 2024:

73 m3



Steinkjer kommune



## TILKNYTNING KOMMUNALT VANN OG AVLØP FOR EIENDOMMEN

**GnrBnr:** 192/14/0/0

**Adresse:** Svedjanvegen 8

| Tilknyttet kommunalt: | JA | NEI |
|-----------------------|----|-----|
| Vann                  | X  |     |
| Avløp                 | X  |     |

Hvis Steinkjer Kommune ikke har registrert at eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp, må dette innrapporteres omgående.

Ulovlig tilknytning av kommunalt vann/avløp er straffbart.

For nærmere opplysninger om tilknytningen, ta kontakt med Vann og Avløpsetaten, 74 16 90 00 eller via [postmottak@steinkjer.kommune.no](mailto:postmottak@steinkjer.kommune.no)

## MEGLEROPPLYSNINGER

|          |                                |            |    |          |   |             |   |
|----------|--------------------------------|------------|----|----------|---|-------------|---|
| Gårdsnr: | 192                            | Bruksnr:   | 14 | Festenr: | 0 | Seksjonsnr: | 0 |
| Adresse: | Svedjanvegen 8, 7716 STEINKJER |            |    |          |   |             |   |
| Dato:    | 29.10.2024                     | Målnummer: |    |          |   |             |   |

### 4210 FEIL OG MANGLER PÅ ELEKTRISKE ANLEGG

|                                                    |                          |                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | Ja                       | Nei                                 |
| Foreligger det pålegg vedrørende elektriske anlegg | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| I tilfelle ja, hvilke?                             |                          |                                     |
| Dato for siste kontroll av anlegget:               | 19.09.2023               |                                     |
| Merknader:                                         |                          |                                     |



# Brannvesenet Midt IKS

Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer  
Telefon 464 46 000

Ambita AS  
Infoland

Arkiv: M88

Saksbehandler: Marian Brekke Rennan

Dato: 15.02.2024

## MEGLEROPPLYSNINGER

Ordre nummer: 7634155  
Kommune: 5006 Steinkjer  
Gårdsnr: 192  
Bruksnr: 14

Adresse: Svedjanvegen 8, 7716 Steinkjer

Skorstein 1 og ildsted

|               |          |                                       |                             |
|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Siste feiing: | 03.06.20 | Feiehyppighet:                        | Kategori 1, høg sotdannelse |
|               |          | Eier har ikke tilrettelagt for feiing | 23.09.22                    |
| Siste tilsyn: | 07.02.22 | Neste tilsyn:                         | 2027                        |

Ildsted som er registrert på skorsteinen:  
Jøtul Petit på stua i 1.etg., og Jøtul vedkamin i kjelleren.

Årsgebyr for feiing og tilsyn 612.- eks. mva.

Avvik eller anmerkninger er ikke registrert.

Brannvesenet Midt IKS tar forbehold om skjulte feil og mangler, og endringer ved fyringsanlegget som er skjedd etter siste besøk av oss.

Ved oppussing av boligen, oppfordres ny eier til å ta kontakt med feiervesenet.

Vennlig hilsen

Brannvesenet Midt IKS

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

**Eiendomsdata (Grunneiendom)**

|                |                         |                         |                      |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Bruksnavn      | SVEDJANVEGEN 8, TUNVOLD | Beregnet areal          | 1256.9               |
| Etablert dato  | 27.11.1946              | Historisk oppgitt areal | 1149                 |
| Oppdatert dato | 11.07.2024              | Historisk arealkilde    | Annen arealkilde (9) |
| Skyld          | 0.03                    | Antall teiger           | 1                    |
| Bruk av grunn  |                         |                         |                      |
| Arealmerknader |                         |                         |                      |

- ☒ Tinglyst
- ☐ Del i samla fast eiendom
- ☐ Grunnforurensning
- ☐ Avtale/Vedtak om gr.erverv
- ☒ Bestående
- ☐ Under sammenslåing
- ☐ Kulturminne
- ☐ Seksjonert
- ☐ Klage er anmerket
- ☐ Ikke fullført oppmålingsforr.
- Frist fullføring:
- ☐ Har fester
- ☐ Jordskifte er krevd
- ☐ Mangel ved matrikkelføringskrav
- Frist retting:

**Forretninger**

| Brukstilfelle<br>Forretningsstype | Forr.dato<br>M.før.dato | Kom. saksref.<br>Annen ref. | Tingl.status<br>Endr.dato | Involverte<br>Berørte             |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Omnummerering                     | 01.01.2020              |                             | Tinglyst                  | 192/14                            |
| Omnummerering                     | 01.01.2020              |                             | 01.01.2020                |                                   |
| Omnummerering                     | 01.01.2018              |                             | Tinglyst                  | 192/14                            |
| Omnummerering                     | 01.01.2018              |                             | 02.01.2018                |                                   |
| Skylddeling                       | 27.11.1946              |                             |                           | 1702-192/7 (-1149), 192/14 (1149) |
| Skylddeling                       |                         |                             |                           |                                   |

**Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)**

| Type teig    | X          | Y         | H | H.teig | Ber. areal | Arealmerkna |
|--------------|------------|-----------|---|--------|------------|-------------|
| Eiendomsteig | 7101402.51 | 623065.95 | 0 | Ja     | 1256.9     |             |

**Tinglyste eierforhold**

| Navn<br>ID        | Rolle<br>Andel           | Adresse<br>Poststed                   | Status<br>Kategori |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| AL-YASRI ALI<br>f | Hjemmelshaver (H)<br>1/1 | Svedjanvegen 8<br>7716 7716 STEINKJER | Bosatt (B)         |

**Adresse**

**Vegadresse: Svedjanvegen 8**

**Adressetilleggsnavn:**

|            |                |           |                    |
|------------|----------------|-----------|--------------------|
| Poststed   | 7716 STEINKJER | Kirkesogn | 09150401 Steinkjer |
| Grunnkrets | 209 Svedjan    | Tettsted  | 7003 Steinkjer     |
| Valgkrets  | 1 Steinkjer    |           |                    |

**Bygg**

| Nr | Bygningsnr | Lnr | Type                                | Bygningsstatus   | Dato |
|----|------------|-----|-------------------------------------|------------------|------|
| 1  | 184979209  |     | Enebolig (111)                      | Tatt i bruk (TB) |      |
| 2  | 184979217  |     | Garasjeuthus anneks til bolig (181) | Tatt i bruk (TB) |      |

**1: Bygning 184979209: Enebolig (111), Tatt i bruk**

Bygningsdata

|                  |                    |                    |     |
|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Næringsgruppe    | Bolig (X)          | BRA Bolig          | 155 |
| Sefrakminne      | Nei                | BRA Annet          |     |
| Kulturminne      | Nei                | BRA Totalt         | 155 |
| Opprinnelseskode | Massivregistrering | BTA Bolig          |     |
| Har heis         | Nei                | BTA Annet          |     |
| Vannforsyning    |                    | BTA Totalt         |     |
| Avløp            |                    | Bebygd areal       |     |
| Energikilder     |                    | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper |                    | Antall boenheter   | 1   |

Bygningsstatushistorikk

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato   |
| Tatt i bruk    |      | 03.10.2006 |

Bruksenheter

|       |                |          |         |     |     |     |    |                |
|-------|----------------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Type  | Adresse        | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
| Bolig | Svedjanvegen 8 | H0101    | 192/14  | 155 | 0   | 0   | 0  |                |

Etasjer

|        |             |           |           |         |           |           |         |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
| H02    | 0           | 75        | 0         | 75      | 0         | 0         | 0       |
| H01    | 1           | 80        | 0         | 80      | 0         | 0         | 0       |

2: Bygning 184979217: Garasjeuthus anneks til bolig (181), Tatt i bruk

Bygningsdata

|                  |                              |                    |     |
|------------------|------------------------------|--------------------|-----|
| Næringsgruppe    | Annet som ikke er næring (Y) | BRA Bolig          |     |
| Sefrakminne      | Nei                          | BRA Annet          | 15  |
| Kulturminne      | Nei                          | BRA Totalt         | 15  |
| Opprinnelseskode | Massivregistrering           | BTA Bolig          |     |
| Har heis         | Nei                          | BTA Annet          |     |
| Vannforsyning    |                              | BTA Totalt         |     |
| Avløp            |                              | Bebygd areal       |     |
| Energikilder     |                              | Ufullstendig areal | Nei |
| Oppvarmingstyper |                              | Antall boenheter   |     |

Bygningsstatushistorikk

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| Bygningsstatus | Dato | Reg.dato   |
| Tatt i bruk    |      | 03.10.2006 |

Bruksenheter

|            |         |          |         |     |     |     |    |                |
|------------|---------|----------|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Type       | Adresse | Br.enhet | Eiendom | BRA | Rom | Bad | WC | Kjøkkentilgang |
| Unummerert |         | -        | 192/14  | -   | -   | -   | -  | -              |

Etasjer



| Etasje | Ant. boenh. | BRA Bolig | BRA Annet | Sum BRA | BTA Bolig | BTA Annet | Sum BTA |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| H01    | 0           | 0         | 15        | 15      | 0         | 0         | 0       |

6175/71.

Tr.

Sverre Midthjell,  
Svedjanvegen nr. 8,  
Steinkjer.

Skifting av vinduer - Svedjanvegen nr. 8.

Deres byggemelding av 8.11.71 vedr. ovennevnte ble behandlet i Steinkjer Bygningsråds møte 23. november 1971 (sak 738/71), hvor slikt vedtak ble fattet:

"Vindusutskifting godkjennes under forutsetning  
av utskifting over hele huset."

De bes gi beskjed hertil når dette arbeide skal igangsettes, for kontroll.

./.. Vedlagt oversendes byggetillatelseskort, samt skjema "Ansvarsrett for byggearbeid". Sistnevnte skjema bes sendt i retur hertil i undertegnet stand .-

Steinkjer, den 25. november 1971.

Ulf Rossen  
bygn. sjef

Aasta Trøbakk  
fullm.

STEINKJER KOMMUNE  
TEKNISK ETAT  
BYGNINGSSJEFEN



Sverre Midthjell  
Svedjanveien 8

7700 STEINKJER

Jnr. BS862916

JTE/gm

Steinkjer 16.7.86

VEDR. VINDFANG M.M.

"Melding om mindre byggearbeid" vedr. ovennevnte datert 23.6.86  
er mottatt av bygningssjefen den 25.6.86.

Det er ikke mottatt merknader/protester fra berørte naboer eller  
gjenboere.

Bygningssjefens frist til å kreve byggeplanene framlagt som  
søknad om byggetillatelse etter bygningslovens § 94 utløp  
16.7.86.

Det forutsettes at utvendig farge på vegger og tak blir som på  
bolig.

De bes gi beskjed hit når byggearbeidet er fullført.

Gebyr for saksbehandling/meldingskontroll er kr 200,-.

./. Innbetalingskort følger vedlagt.

Med hilsen

Ulf Rossen  
bygn.sjef

Jon Th. Eriksen  
bygn.kontrl.

Postadresse:  
Postboks 1007,  
7701 STEINKJER

Kontoradresse:  
Brannstasjon, Ølvegt. 2,  
Steinkjer

Telefon:  
077-61022

STEINKJER KOMMUNE  
BYGNINGSSJEFEN  
EIENDOMSFORVALTNINGEN



J.NR. 1074/85  
JTE/tv

Sverre Midthjell  
Svedjanvegen 8

7700 Steinkjer

Ang. ferdigattest garasje på Svedjanvegen 8 i Steinkjer.

En viser til ferdigbefaring på ovennevnte sted den 27.2.85.

./.. Vedlagt følger ferdigattest.

Bygningskontrollen har ingen bemerkninger.

Utførelsen er i samsvar med godkjente tegninger.

Steinkjer, den 11. mars 1985

For bygningssjefen

Bård M. Hallan  
avd.ark.

Jon Th. Eriksen  
bygn.kontr.

STEINKJER KOMMUNE  
BYGNINGSSJEFEN  
EIENDOMSFORVALTNINGEN



J. NR.

3203/83  
UR/Tr.

Sverre Midthjell,  
Svedjanvegen 8,  
7700 Steinkjer

Garasje.

Byggemelding datert 13.5.83 med nabovarsel 20.5.83 er mottatt.  
Nåværende uthus (ca. 3,5 x 4,5 m<sup>2</sup>) skal rives og ny garasje skal bygges på samme plass, med ytre mål 4,10 x 7,00 m<sup>2</sup> (28,7 m<sup>2</sup>).  
Befaring er foretatt.

Byggemeldingen godkjennes med følgende merknader:

- A. Farge på takplater bør være mest mulig lik farge på taket på bolig.
- B. Avstand til nabogarasje bør økes til minst 2 m.

Saken refereres i bygningsråd 31. mai.

De bes gi beskjed hertil om utstikking og kontroll.  
./.. Vedlagt oversendes byggetillatelseskort, samt skjema "Ansvarsrett for byggearbeid".  
Utsikking vil ikke bli foretatt før skjema "Ansvarsrett for byggearbeid" er innlevert hertil i undertegnet stand .-

Steinkjer, den 27. mai 1983.

Med hilsen

*U. R.*  
Ulf Rossen  
bygn. sjef

4301/83  
545-83

STEINKJER KOMMUNE  
BYGNINGSSJEFEN  
EIENDOMSFORVALTNINGEN



J. NR. 3059/83  
UR/tv

Sverre Midthjell  
Svedjanvegen 8

7700 Steinkjer

Garasje.

Jeg viser til befaring i dag, og sender som over skjema for nabovarsel i delvis utfylt stand.

Saken vil bli behandlet så snart skjema er returnert hit med naboens kvittering.

Steinkjer, den 20. mai 1983  
Med hilsen

Ulf Rossen  
bygn.sjef

vedlegg.

Bygn. råd  
430/83  
31 5- 83

5952/73.

JTE/Tr.

Sverre Midthjell,  
Svedjanvegen nr. 8,  
Steinkjer.  
-----

Vindusutskifting på Svedjanvegen nr. 8 - ferdigbefaring.

En har foretatt ferdigbefaring på ovennevnte sted den 30.10.d.å.




./.. Ferdigattest følger vedlagt.

Bygningskontrollen har ingen merknader.-

Steinkjer, den 8. november 1973.




Bjarne Skogseth  
bygn. inspektør

\_\_\_\_\_  
Jon Th. Eriksen  
bygn. kontr.




|                                                                   |                                                                                       |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| TILBYGG / ETTERISOLEERING AV BOLIG FOR<br>SVERRE MATHIAS STEINKER |                                                                                       | FASADER / PLANER |         |
| PER AUDUN LETNES                                                  |  | SKALA 1:100      | TYPE NR |
| ARKITEKT MNAL - NPA                                               | VERDAL                                                                                | DATE: 28.05.89   | 8632    |
|                                                                   |                                                                                       | SIGN: AL         |         |






1. 2/5-13  
2. 2/5-13  
3. 2/5-13  
4. 2/5-13  
5. 2/5-13  
6. 2/5-13  
7. 2/5-13  
8. 2/5-13  
9. 2/5-13  
10. 2/5-13

GARAGE / BOD.  
SVERRE MUTHJELL  
BINDINGSVERK - MØRSLING  
M 1:50  
MAY 1983 A.B.







# Steinkjer kommune

Adresse: Seviceboks 2530, 7729 Steinkjer

Telefon: 74 16 90 00

Utskriftsdato: 15.02.2024

## Planopplysninger

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Steinkjer kommune

| Kommunenr. | 5006                           | Gårdsnr. | 192 | Bruksnr. | 14 | Festenr. |  | Seksjonsnr. |  |
|------------|--------------------------------|----------|-----|----------|----|----------|--|-------------|--|
| Adresse    | Svedjarvegen 8, 7716 STEINKJER |          |     |          |    |          |  |             |  |

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

### Plantyper med treff

☑ Kommunedelplaner

☑ Reguleringsplaner

### Plantyper uten treff

- ❗ Kommuneplaner
- ❗ Kommunedelplaner under arbeid
- ❗ Reguleringsplaner over bakken
- ❗ Reguleringsplaner bunn
- ❗ Bebyggelsesplaner
- ❗ Bebyggelsesplaner under bakken

- ❗ Kommuneplaner under arbeid
- ❗ Reguleringsplaner under bakken
- ❗ Reguleringsplaner under arbeid
- ❗ Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- ❗ Bebyggelsesplaner over bakken
- ❗ Midlertidige forbud

## Kommunedelplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

|                       |                                                                                                                                                                   |                                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Id</b>             | 50042018002                                                                                                                                                       |                                      |  |
| <b>Navn</b>           | Kommunedelplan Sentrum                                                                                                                                            |                                      |  |
| <b>Plantype</b>       | Kommunedelplan                                                                                                                                                    |                                      |  |
| <b>Status</b>         | Endelig vedtatt arealplan                                                                                                                                         |                                      |  |
| <b>Ikrafttredelse</b> | 25.10.2018                                                                                                                                                        |                                      |  |
| <b>Bestemmelser</b>   | - <a href="https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/1473/2018001_bestemmelser.pdf">https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/1473/2018001_bestemmelser.pdf</a> |                                      |  |
| <b>Delarealer</b>     | <b>Delareal</b>                                                                                                                                                   | 1 257 m <sup>2</sup>                 |  |
|                       | <b>KPHensynsonenavn</b>                                                                                                                                           | 1702119                              |  |
|                       | <b>KPDetaljering</b>                                                                                                                                              | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde |  |
|                       | <b>Delareal</b>                                                                                                                                                   | 435 m <sup>2</sup>                   |  |
|                       | <b>KPHensynsonenavn</b>                                                                                                                                           | H740_1                               |  |
|                       | <b>KPBåndlegging</b>                                                                                                                                              | Båndlegging etter andre lover        |  |


## Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>Id</b> | 50041702119 |
|-----------|-------------|

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navn</b>           | Skjeftegorpa                                                                                                                                  |
| <b>Plantype</b>       | Eldre reguleringsplan                                                                                                                         |
| <b>Status</b>         | Endelig vedtatt arealplan                                                                                                                     |
| <b>Ikrafttredelse</b> | 29.05.1985                                                                                                                                    |
| <b>Bestemmelser</b>   | - <a href="https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/35/1702119_best.pdf">https://www.arealplaner.no/5006/dokumenter/35/1702119_best.pdf</a> |







## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSVENTILATER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERTE VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.



# HELP Boligkjøperforsikring

## Boligkjøperforsikring

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.

## Boligkjøperforsikring **PLUS**

- Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.
- Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.
- Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig.
- Advokathjelp i de viktigste rettsområdene i privatlivet.

**PLUS** gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

**PLUS** kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg. **PLUS** fornyes årlig - om du ønsker det.

Borettslag/aksjeleilighet: Kr 7 200

Selveierleilighet/rekkehus: Kr 10 400

Ene-/tomannsbolig, tomt: Kr 15 100

## Rettsområder du får hjelp med

Samboeravtale, ektepakt og arv

Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste, veirett og andre servitutter

Plan- og bygningsrett

Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

*“Vi unner ingen å stå alene”*

Rett skal være rett. For alle.



Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsgjøring og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. **PLUS**-dekningen fornyes årlig ved faktura fra **HELP**.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av **PLUS**.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se [help.no](http://help.no)

Har du spørsmål?  
Kontakt **HELP** på [help.no/minside](http://help.no/minside), telefon 22 99 99 99 eller epost [post@help.no](mailto:post@help.no)

  
Rett skal være rett. For alle.



# Viktige endringer i avhendingsloven

**Den 1. januar 2022 ble avhendingsloven endret på viktige punkter for både kjøper og selger. Samtidig fikk vi en ny forskrift som regulerer jobben en takstmann skal gjøre. Den nye forskriften stiller strengere krav til tilstandsrapportene som er en viktig del av kontrakten ved boligsalg. HELP, landets største advokatmiljø for boligkjøpere, har laget en kort innføring i de nye reglene.**

## **Forbudt å selge bolig “som den er”**

Du har kanskje hørt at de fleste brukte boliger har vært solgt «som de er»? Dette forbeholdet innebar at selger fraskrev seg ansvar for skjulte feil og mangler. Det var bare hvis selger hadde holdt tilbake eller gitt uriktig informasjon, eller hvis boligen var i vesentlig dårligere stand at kjøper kunne nå frem med et krav mot selger.

Fra 1. januar 2022 kan ikke selger lenger ta generelle forbehold av «som den er»-typen. Dette betyr at når vi da skal vurdere om en bolig har en mangel, må vi vurdere grundig hva som fremgår av kjøpsavtalen. Med kjøpsavtalen menes alle dokumenter og opplysninger som tilbys før kjøpet, også FINN-annonsen og alle vedleggene til salgsoppgaven. Hvis kjøpsavtalen ikke gir et klart svar (av typen “Det følger egen parkeringsplass med leiligheten” eller “Badet er renoverert av fagfolk”), må vi vurdere hva kjøper kan forvente basert på blant annet eiendommens synlige tilstand, alder, opplysningene som er gitt ved salget, feilenes art, karakter og omfang.

## **Egenandel**

Avhendingsloven har også fått en ny bestemmelse om egenandel. Egenandelen slår først inn når det er påvist at eiendommen har en mangel. Når det er et avvik fra kontrakten som utgjør en mangel, skal oppgjøret reduseres med 10 000 kroner, uavhengig av om utbedringskostnadene er høye eller lave. Dette innebærer blant annet at kjøper ikke kan rette krav mot selger hvis det koster mindre enn 10 000 kroner å utbedre mangelen.

Selv om utbedringskostnadene er høye, kan det likevel tenkes at feil ved boligen ikke utgjør mangler etter loven. Dette avhenger av hva som er avtalt mellom partene, og hva kjøper kan forvente basert på de momentene vi har nevnt over.

## **Nytt om tilstandsrapporter**

Tidligere ble det ikke stilt noen konkrete krav til hva en tilstandsrapport skulle inneholde og hvordan den skulle se ut. Dette hadde som konsekvens at tilstandsrapportene varierte i innhold og kvalitet. I den nye forskriften til avhendingsloven stilles det en rekke krav for at en tilstandsrapport skal regnes som godkjent.



Forts. Viktige endringer i avhendingsloven

Opplysningene i tilstandsrapporten skal gis på en forbrukervennlig måte, og det er beskrevet hva takstmannen skal vurdere og hvordan noen av undersøkelsene skal gjennomføres.

Vi har tro på at kjøpere nå vil få bedre informasjon i forkant av salget og dermed et bedre beslutningsgrunnlag.

### Kjøpers undersøkelsesplikt lovfestes

Avhendingsloven har også fått en regel om undersøkelsesplikt for kjøper. Regelen tydeliggjør at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i tilstandsrapporten eller annen relevant salgsdokumentasjon. Det fremgår av loven at kjøperen ikke kan klage på avvik hvis disse er tydelig beskrevet i salgsdokumentasjonen, uavhengig av om kjøperen faktisk har satt seg inn i denne.

Det er derfor svært viktig at kjøper setter seg godt inn i alle dokumenter og opplysninger som tilbys i forkant av kjøpet. Hvis det er noe du ikke forstår, anbefaler vi at du stiller spørsmål til selger og/eller eiendoms-megler. Dersom det er gitt motstridende opplysninger i salgsdokumentene, må du undersøke hvilke av opplysningene som er korrekte, og eventuelt ta forbehold dersom motstriden ikke avklares. Du kan ikke velge å holde deg til den opplysningen du liker best.

### Arealavvik

Avhendingsloven har også fått en ny bestemmelse om arealavvik innendørs. Helt kort betyr endringen at eiendommen har en mangel hvis opplysningene om størrelse i salgsdokumentene ikke er riktig. Det er en forutsetning at avviket utgjør mer enn 2 % og minst én kvadratmeter, og at selgeren ikke godtgjør at opplysningene ikke har hatt betydning for kjøperen.

### Viktig for kjøper å være klar over

Advokatene i HELP er fornøyde med regelendringer som bidrar til at kjøper får bedre informasjon. Dette kan redusere antall konflikter i etterkant av boligkjøpet.

Selv om selgers ansvar nå har blitt utvidet, er det ikke slik at alle feil er mangler etter avhendingsloven. Det er påregnelig med noen feil ved boligen på grunn av alder, slitasje, osv., og det som er opplyst ved salget, er naturligvis ikke mangler. Jo eldre boligen er, desto vanligere er det å avdekke feil. Det er svært viktig å lese salgsoppgaven nøye. Hvis det er gitt konkrete risikoopplysninger om bestemte bygningsdeler, er det påregnelig å måtte utbedre disse og denne kostnaden må kjøper dekke selv.

Hvis du har boligkjøperforsikring hos HELP, vil våre advokater hjelpe deg med å vurdere om du kan rette et krav mot selger/selgers boligselgerforsikrings-selskap. Dersom det er sannsynlig at du vil nå frem med et krav, forfølger vi saken for deg til den er løst.

# HELP Renteforsikring

Renteforsikring dekker rentekostnader etter skatt og husforsikring for bolig som skal selges, hvis denne ikke er solgt tre måneder etter overtakelse av ny bolig. Forsikringen koster kr 5.900 og gjelder i ett år fra tidspunktet hvor du har overtatt din nye primærbolig og du har markedsført din gamle primærbolig sammenhengende i minst tre måneder.

- Utbetaling gis i inntil ni måneder
- Rentekostnader, samt kostnad til husforsikring dekkes med inntil kr 15.000 per måned
- Gjelder fast eiendom regulert til boligformål og som er registrert som din primærbolig
- Forsikringen gjelder i Norge

**Bestilling gjøres av boligkjøper på [www.help.no/renteforsikring](http://www.help.no/renteforsikring). Forsikringen må bestilles innen sju dager etter kontraktsignering. Dersom boligen som skal selges allerede er markedsført før budaksept av ny bolig kan forsikring ikke tegnes.**

**For HELP kundesenter kontakt [post@help.no](mailto:post@help.no) eller tlf. 22 99 99 99.**



Bud på 95 % eller mer av prisantydning behandles som at salg har funnet sted, selv om bud avslås, og forsikringsdekningen gjelder da til ny eier overtar (begrenset til 3 måneder etter budaksept). Det gjøres fradrag i erstatningen for eventuelle leieinntekter, skattefradrag på rentekostnader og renter og omkostninger som følge av mislighold av lån. Forsikringen dekker ikke mellomfinansiering eller andre lån som ikke direkte relaterer seg til primærboligen som skal selges. Forsikringen fornyes ikke, og gjelder ikke ved senere flytting. Dersom boligen ikke selges av autorisert megler / advokat gjelder ikke forsikringen. Forsikringen har en karantenetid på tre måneder. Tegning av HELP Renteforsikring tilbys kun til boligkjøpere som har kjøpt bolig gjennom samarbeidende eiendomsmeglerkjede.





# Et hjem er mer verdt enn et hus, og et hus er mer enn bare vegger.

Det er et sted for å skape gode minner  
preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver  
eneste dag, er det naturlig å engasjere oss  
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere  
barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor  
100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

aktiv. +  SOS  
BARNEBYER

# Forbrukerinformasjon om budgivning

*Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikraftttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.*

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

## Gjennomføring av budgivning

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

## Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

For eiendommen:

**Adresse:** Svedjanvegen 8  
7716 STEINKJER

**Meglerforetak:** Aktiv Eiendomsmegling  
**Saksbehandler:** Anders Borgsø

**Telefon:** 928 92 938  
**E-post:** anders.borgso@aktiv.no

**Oppdragsnummer:**

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

**Kjøpesum:** Kr. \_\_\_\_\_

**Beløp med bokstaver:** Kr. \_\_\_\_\_

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:** \_\_\_\_\_ **Kl.** \_\_\_\_\_

*Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli viderefremidlet til selger.*

**Eventuelle forbehold:** \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf nr.: \_\_\_\_\_

Lånt kapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ Kr.: \_\_\_\_\_

Egenkapital består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som: ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon: ☐ Ja ☐ Nei

Navn: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Fødselsnr. (11 siffer): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Dato.: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

**aktiv.**  
Tar deg videre